

l.p.	podst. wyceny	Opis robót i przedmiar	jedn. miary	ilość
I/7		Roboty remontowe budowlane w pomieszczeniach 223,224-225,226 Chemii A		
99	kalk. wł.	Wymiana okien skrzynkowych, (ze szprosami, szyba w skrzydle zewn. zespolona) wykonane na wzór istniejących , wraz z parapetami drewnianymi 3szt.o szer.2,5m wys. 3.0m, 2 szt. o szer. 1,5m wys.1,8m. Pozycja obejmuje również wywóz i utylizację na wysypisku starych okien.	m2	27,9
100	kalk. wł.	Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej (drewnianej, płycinowej, z przeszkleniami), szlifowanie powierzchni, naprawa uszkodzeń, uzupełnienie okuć, wymiana zamków i klamek, pomalowanie lakierobejcą, regulacja 3szt o wym.1,1*2,2, 2 szt 1,8*2,2(łukowe)	szt.	5
101	kalk. wł.	Demontaż wykładziny dywanowej wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku $9,34*5,93=55,3$	m2	55,3
102	kalk. wł.	Demontaż wykładzin pcv i paneli wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku $13,3*2+55,3=81,9$	m2	81,9
103	kalk. wł.	Skucie posadzki z gresu wraz z podkładem(łącznie – 6cm) 45,6	m2	45,6
104	kalk. wł.	Demontaż listew drewnianych cokołowych wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku $(7,7+5,93)*2+(9,34+5,93)*2-2,0+4,96+2,48*2+0,44+0,92+0,44=67,5$	m	67,5
105	kalk. wł.	Skucie wylewek, zakł. gr 5 cm $13,3+55,3+0,5*1,8*2+0,5*1,3*3=72,35$	m2	72,35
106	kalk. wł.	Demontaż skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnic drewnianych o pow.2 m2 wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku 2	kpl.	2
107	kalk. wł.	Demontaż ścianki g-k (12 cm) wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku $4,4*(3,5+3,5)=30,8$	m2	30,8
108	kalk. wł.	Rozebranie ściany z cegły, obustronnie otynkowanej $0,27*4,4*6,0=7,13$	m3	7,13
109	kalk. wł.	Wymiana tynku na sufitach (tynk cem – wap. kat. III) $13,3+2*2,0+0,3*6=19,1$	m2	19,1
110	kalk. wł.	Wymiana tynku na ścianach(tynk cem – wap. kat. III): $4,96*0,5+2,0*2+4,0*1,6=12,88$	m2	12,88
111	kalk. wł.	Wywóz i utylizacja gruzu: $45,6*0,06+72,35*0,05+7,13+19,1*0,015+12,9*0,015=13,964$	m3	13,964

112	kalk. wł.	Dostawa i montaż podciągu stalowego – 2I 240, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	kg	500
113	kalk. wł.	Malowanie konstrukcji stalowej (dwuteowniki) farbą pęczniącą o odporności ogniowej 30 min.	m2	18
114	kalk. wł.	Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie z cegły pełnej $0,25*1,1*2,2=0,61$	m3	0,61
115	kalk. wł.	Tynk kat.III, cem. – wap. na zamurowanym otworze $2,3*1,2*2=5,5$	m2	5,5
116	kalk. wł.	Wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewki betonowej gr .5 cm, zbrojonej siatką	m2	117,95
117	kalk. wł.	Ułożenie posadzki z gresu, kolory nasycone, antypoślizgowy, wym. płytek 30 *30 , na klej , wraz ze spoinowaniem	m2	117,95
118	kalk. wł.	Dostawa i montaż drewnianych listew cokołowych, wykonanych na wzór istniejących (wys. ok. 15 cm), lakierowanych lakobeją	m	67,5
119	kalk. wł.	Malowanie farbami emulsyjnymi (dwukrotne z gruntowaniem) w kolorach pastelowych wraz zeszkrobaniem starych powłok malarskich i wykonaniem gładzi gipsowych - ściany: $(7,7+5,93+9,34+5,93)*2*4,4+2,6*(4,96+2,48)*2-2,5-3,0*5-1,65*3,0-1,8*2,2*2+5,5=254,32+38,69-50,37+5,5=248,14$	m2	248,14
120	kalk. wł.	Malowanie, zeszkrobanie farb, gładź (j.w.) lecz na sufitach $45,6+55,3+13,3=114,2$	m2	114,2
121	kalk. wł.	Wykonanie kanału instalacyjnego w grubości warstw posadzki, przekrycie z płyt z blachy ryflowanej gr. 2mm (płyty demontowalne) $(1,37+2,0+1,68+1,34)*0,34=2,17$	m2	2,17