

ROB. SANITARNE
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

DLA PRZEDMIARU OBOWIĄZUJE STWORZ C2 I I I S

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BIBLIOTEKI AL. ZWYCIĘSTWA - ROBOTY SANITARNE					
1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
4	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0202-03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3m+5m 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 2-16 0303-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30mm rociągów o śr.15mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych białych szer. 55cm z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja własna	montaż podgrzewacza elektrycznego objętościowego Pmax=2kW, V=5dm3 bez baterii 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

ROB. SANITARNE
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

PODANE PODSTAWY WYCENY SĄ PRZYKŁADOWE I SŁUŻĄ DO OPISU TECHNOLOGII PRAC. WYKONAWCA MA PRAWO DO PRZYJĘCIA DOWOLNEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ LUB SPORZĄDZENIA INDYWIDUALNEJ WYCENY KOSZTORYSOWEJ DLA WSZYSTKICH POZYCJI.