

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
 - codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urzędzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyczną ekipę, demontażu eternitu zawierającego azbest, można przystąpić do zasadniczej rozbiórki budynku, w kolejności prac jak podano poniżej.

3.2.2. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Również elementy wentylacji mechanicznej usytuowane na dachu.

Rury stalowe, kanały blaszane pociąć na odcinki możliwe do transportu do punktu złomu.

3.2.3. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z drewnianych ram ściennych lub też z muru.

Elementy ślusarskie, również kraty w oknach, poodcinać piłą tarczową.

3.2.4. Rozbiórka pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich i sufitu.

Rozbiórkę rozpocząć od fragmentu dachu zlokalizowanego wzdłuż jednej ze ścian szczytowych.

Rozbiórkę pokrycia prowadzić poprzez odspajanie poszycia z płyt paździeżowych od dźwigarów kratowych. Równolegle demontować sufit i warstwy ocieplenia.

3.2.5. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej.

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać od oczepów ściennych zbijaki drewniane i opuszczać na teren.