

5.0. Uwagi końcowe.

Obecnie budynek nie jest przygotowany do rozbioru.

Wewnątrz znajdują się jeszcze pojedyncze maszyny i sprzęt poligraficzny, materiały, papier do produkcji, regały i resztki wyposażenia meblowego.

Rzeczy te należy usunąć z budynku.

Prace rozbiorowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzędu Miasta Gdańska.

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym, podobnie sposób zagospodarowania odzyskanej powierzchni po dokonanej rozbiorze.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Gdańsk, grudzień 2006 r.

Autor opracowania:



inż. Marian Adamek

upr. bud. projektowe i wykonawcze
specj. konstrukcyjno-budowlana b.o.
nr GI-T-III-630/24/75