

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Wymiana okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z profili PCV w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie koło Kościerzyny**

Inwestor: Politechnika Gdańska  
80-952 Gdańsk  
ul. G. Narutowicza 11/12

Kod CPV:

4542 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 4544 - Roboty malarskie i szklarskie

Dla wszystkich pozycji przedmiaru ma zastosowanie STWiORB.

l.p.	podst. wyceny	opis robót i przedmiar	j.m.	ilość
1.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. O1( wejście – łącznik) – 540cm*290cm	szt.	1
2.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. okno O2 ( wydawalnia) – 270cm*200cm	szt.	1
3.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. okno O3 ( kuchnia) – 710cm*200cm	szt.	1
4.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. okno O4 ( korytarzyk przy kuchni i magazyn) 180cm*315cm+270cm*200cm	szt.	1
5.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. okno O5 (pokoje 5,6,7,8,9) 250cm*150cm+80cm*85cm	szt.	5
6.	kalkulacja własna	Demontaż starej stolarki wraz z jej wywozem i utylizacją. Dostawa i montaż okien i drzwi z profili pcv. okno O6 (korytarz przy pokojach) 270 cm*150cm	szt.	1
7.	kalkulacja własna	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych, z blachy powlekanej , białej, szer. 16cm $2,7+7,1+0,5+2,7+0,9*2*5+2,7=24,7$	m	24,7
8.	kalkulacja własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych, z płyty MDF, kolor biały, szer.16cm ( montaż na wspornikach 2szt/parapet) – dot. pokoi 5,6,7,8,9 0,85*10szt	m	8,5

- koniec przedmiaru -

