PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy wyceny podane w przedmiarze służą jedynie uściśleniu wymaganej technologii. Wykonawca ma prawo do przyjęcia własnej podstawy.

Dla wszystkich pozycji ma zastosowanie STWIORB

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	I j.m.	Paszcz	Razem
Wymiana posadzek w Ds 2					
1 POSADZKI					
1 Kalkulacja		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytki PCW 30*30 cm)			
d.1	własna lub KNR 4-01 0818-05	wraz z oczyszczeniem podłoża			
		parter			
		10.75+20.13+104.46+40.91 +53.09	m2	229.34	
		piętra I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X			
		36.92-0.98)*1.54*2*9+6.06*0.95*9+1.78*2.26*9	m2	1084.28	
				RAZEM	1313.62
2 Kalkulacja		(z.vll) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-	m2		
d.1	własna NNRNKB 2021130-01	jącej			
		1313.62	m2	1313.62	
				RAZEM	1313.62
3 Kalkulacja		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, homogeniczne,	m2		
d.1	własna lub KNR 2-02 1112-01	gr.min. 2,0 mm z wywinięciem cokolików na wysokość 12 cm.			
		1313.62+36*4*10*0.12	m2	1486.42	
				RAZEM	1486.42
4 Kalkulacja		Naprawa ścian pod cokoliki	m2		
d.1	własna	- wyrównanie podłoża poprzez skucie i szpachlowanie			
		- wyoblenie styku podłogi i ściany masą szpachlowa			
		36*4*10*0.12	m2	172.80	
				RAZEM	172.80
5 Kalkulacja		Montaż listew progowych lub spawanie nowej wykładziny z istniejącą	m		
d.1	własna	w wejściach do pokoi			
		23*9*0.9	m	186.30	
		18*0.9	m	16.20	
				RAZEM	202.50