LEGENDA:

B – oprawa do wbudowania w strop podwieszany 600x600 do świetlówek liniowych 4x18W układ zaplonowy elektroniczny, raster aluminiowy paraboliczny (np. ESSystem 7150 K418.P–A EVG)

C – oprawa typu downlight 2x13W do wbudowania w strop podwieszany, statecznik konwencjonalny (np. ESSystem 2034 D225.2x13M)

D – oprawa typu downlight 2x13W do montażu nastropowego, statecznik elektroniczny (np. ESSystem 7022 DN190.2x13H EVG)

E – oprawa halogenowa wpuszczana w sufit 1x50W (np. ESSystem D085.H50 1x50W)

F – oprawa dostropowa do świetlówek T5 1x35W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, moduły przeznaczone do tworzenia linii świetlnych (np. ESSystem KT 135.P–AM)

G – oprawa dostropowa do świetlówek T5 1x28W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, moduły przeznaczone do tworzenia linii świetlnych (np. ESSystem 6048 KT 128.P–AM)

H – oprawa nastropowa do świetlówek T5 1x35W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, (np. ESSystem 6722 TRIO 135PA)

Ew – oprawa ewakuacyjna z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji lub napisem "Wyjście Ewakuacyjne"

Aw● – oprawa w wersji z modułem awaryjnym

01/1 – oznaczenie opraw (nr obwodu / nr oprawy)

LEGENDA OSPRZĘTU:

– przycisk chwilowy "światło"

– łącznik 1–biegu

– gn. 2P+Z 230 V (NR. OBW / NR. GN.)

GRANICA PODZIAŁU NA ROZDZIELNIE

OBWODY ZASILANE Z RP–L

OBWODY ZASILANE Z RP–P

pom. 23 | pom. 31 | pom. 33

oprawy zawieszone na linkach nośnych

proj. rozdzielnica RP–L (odw. porter str. lewa)

GRANICA OPRACOWANIA

pom. 10 | pom. 18

lstn. latarnia na budynku ZDEMONTOWAĆ

proj. rozdzielnica RKP (zestawy gniazd na hali)

proj. rozdzielnica RP–P (odw. porter str. prawa)

pom.24

RKP

P.P.U i H "ELIS" Kiziniarz Kilinc , Leszek Kuźmo sp.j. Pracownia Projektowa 63-300 Kalisz tel/fax (0 62) 76-15-39 ul. Kaliska 15 kom.0501-05-45

Temat:	PLAN OŚWIETLENIA RZUT PARTERU
Obiekt:	MODERNIZACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU ORAZ WNĘTRZ HOLU I KORYTARZY PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
Inwestor	FILHARMONIA GÓRSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI ul. G.Narutowicza 11/13, 80–952 Gdańsk
Projektował:	mgr inż. L. Kuźmo — mgr inż. M. Kuźmo — Podpis: — Data: 10.2007 — Skala: 1:100
Kreślił:	inż. S. Olszewski — Podpis: — Data: 10.2007 — EL–1

LEGENDA:

B – oprawa do wbudowania w strop podwieszany 600x600 do świetlówek liniowych 4x18W układ zaplonowy elektroniczny, raster aluminiowy paraboliczny (np. ESSystem 7150 K418.P–A EVG)

C – oprawa typu downlight 2x13W do wbudowania w strop podwieszany, statecznik konwencjonalny (np. ESSystem 2034 D225.2x13M)

D – oprawa typu downlight 2x13W do montażu nastropowego, statecznik elektroniczny (np. ESSystem 7022 DN190.2x13H EVG)

E – oprawa halogenowa wpuszczana w sufit 1x50W (np. ESSystem D085.H50 1x50W)

F – oprawa dostropowa do świetlówek T5 1x35W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, moduły przeznaczone do tworzenia linii świetlnych (np. ESSystem KT 135.P–AM)

G – oprawa dostropowa do świetlówek T5 1x28W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, moduły przeznaczone do tworzenia linii świetlnych (np. ESSystem 6048 KT 128.P–AM)

H – oprawa nastropowa do świetlówek T5 1x35W, raster paraboliczny z blachy aluminiowej, (np. ESSystem 6722 TRIO 135PA)

Ew – oprawa ewakuacyjna z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji lub napisem "Wyjście Ewakuacyjne"

Aw● – oprawa w wersji z modułem awaryjnym

01/1 – oznaczenie opraw (nr obwodu / nr oprawy)

LEGENDA OSPRZĘTU:

– przycisk chwilowy "światło"

– łącznik 1–biegu

– gn. 2P+Z 230 V (NR. OBW / NR. GN.)

GRANICA PODZIAŁU NA ROZDZIELNIE

OBWODY ZASILANE Z R2P–L

III piętro – R3P–L – pom. 310
IV piętro – R4P–L – pom. 414
V piętro – R5P–L – pom. 510
VI piętro – R6P–L – pom. 612
VII piętro – R7P–L – pom. 714

OBWODY ZASILANE Z R2P–P

III piętro – R3P–L – pom. 310
IV piętro – R4P–L – pom. 414
V piętro – R5P–L – pom. 510
VI piętro – R6P–L – pom. 612
VII piętro – R7P–L – pom. 714

proj. rozdzielnica R2P–L (odw. 2 piętro str. lewa)

III piętro – R3P–L – pom. 310
IV piętro – R4P–L – pom. 414
V piętro – R5P–L – pom. 510
VI piętro – R6P–L – pom. 612
VII piętro – R7P–L – pom. 714

pom. 210

proj. rozdzielnica R2P–P (odw. 2 piętro str. prawa)

III piętro – R3P–L – pom. 310
IV piętro – R4P–L – pom. 414
V piętro – R5P–L – pom. 510
VI piętro – R6P–L – pom. 612
VII piętro – R7P–L – pom. 714

pom. 236

P.P.U i H "ELIS" Kiziniarz Kilinc , Leszek Kuźmo sp.j. Pracownia Projektowa 63-300 Kalisz tel/fax (0 62) 76-15-39 ul. Kaliska 15 kom.0501-05-45

Temat:	PLAN OŚWIETLENIA RZUT PIĘTRA II – VII
Obiekt:	MODERNIZACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU ORAZ WNĘTRZ HOLU I KORYTARZY PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
Inwestor	FILHARMONIA GÓRSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI ul. G.Narutowicza 11/13, 80–952 Gdańsk
Projektował:	mgr inż. L. Kuźmo — mgr inż. M. Kuźmo — Podpis: — Data: 10.2007 — Skala: 1:100
Kreślił:	inż. S. Olszewski — Podpis: — Data: 10.2007 — EL–4