

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
3	kalkulacja indywidualna	Wstawienie nowych okien z profili PCV (okno P3). Uwzględnić wykonanie, dowóz, estetyczne wykończenie zaprawą cementowo- wapienną klasy III ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie betonem przestrzeni między parapetem wewnętrznym metalowym i oknem itd. Okna w wyposażać w nawietrzaki, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalkulacja indywidualna	Wstawienie nowych okien z profili PCV (okno P4). Uwzględnić wykonanie, dowóz, wykończenie zaprawą cementowo- wapienną klasy III ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie przestrzeni między parapetem wewnętrznym metalowym i oknem itd. Okna w wyposażać w nawietrzaki, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
5	kalkulacja indywidualna	Wstawienie nowych okien z profili aluminiowych (okno P5). Uwzględnić wykonanie, dowóz, wykończenie zaprawą cementowo- wapienną klasy III ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie betonem przestrzeń między parapetem z lastryka i oknem itd. Okna w wyposażać w nawietrzaki, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000