

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI	Kuźnia PG - Sieci zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI	Gdańsk ul. Narutowicza
INWESTOR ADRES	POLITECHNIKA GDAŃSKA
INWESTORA	Gdańsk ul. Narutowicza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Chrul
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Waldemar Kościowski

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TC/07/005/02					
1		Obiekt			
1.1		Budowa kanalizacji			
1.1.	KNR 0501-0106-02	BUDOWA KAN.KABL.Z RUR PCW W GRUNCIE KAT.III L.WARSTW W CIAGU KAN. 1 ,L.RUR W WARSTWIE 2.L.OTWOROW W CIAGU KAN. 2 - Rura AROT DVK-110 99	M	99,000	
				RAZEM	99,000
1.1.	KNR 0501-0401-06	BUDOWA STUDNI KABL.PREFABRYK.ROZDZIELCZYCH SK- 2 DWUELEMENTOWYCH TYP STUDNI SKR- 2,KAT.GRUNTU III 4	STUD.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Budowa kabli			
1.2.	KNR 0501-0602-07	WCIĄGANIE KABLA W POWŁOCE TERMOPLASTYCZNEJ DO KANALIZACJI KABLOWEJ WCIĄGANIE RĘCZ., OTWÓR KAN.KABL. WOLNY ŚR.KABLA DO 30 MM - Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 170	M	170,000	
				RAZEM	170,000
1.2.	KNR 0501-0602-07	WCIĄGANIE KABLA W POWŁOCE TERMOPLASTYCZNEJ DO KANALIZACJI KABLOWEJ WCIĄGANIE RĘCZ., OTWÓR KAN.KABL. WOLNY ŚR.KABLA DO 30 MM - Światłowód ZW-NOXTKtsd 12J 500	M	500,000	
				RAZEM	500,000
1.2.	Orgbud 5001-0613-04	MONTAŻ SKRZYNEK I STELAŚY ZAPASÓW KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH SKRZYNKI-MONTAŻ W KOMORZE KABLOWEJ - SKRZYNKI ZAPASU KABLOWEGO SZ-1 1	SZT	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	Orgbud 5001-0613-01	MONTAŻ SKRZYNEK I STELAŚY ZAPASÓW KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH STELAŻ - MONTAŻ W STUDNI - STELAŻ ZAPASU 1	SZT	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	Orgbud 5001-0202-01	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej OTWÓR WOLNY RURY W ZWOJACH FI 32 MM, SZT 1 350	M	350,000	
				RAZEM	350,000
1.2.	KNR 0508-0226-03	MONTAŻ LISTEW ŚCIENNYCH Z PCV NA ŚCIANACH I SUFITACH MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGŁY - Kanał kablowy DLP 50x100 z pokrywą 30	M	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2.	KNR 0508-0101-04	MONTAŻ UCHWYT.POD RURY WINID.UKŁAD.POJED.Z PRZYG.PODŁOŻA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTÓW DO KOŁKÓW PLAST. W PODŁ. BETONOWYM 30	M	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2.	KNR 0508-0110-12	RURY WINIDUR. UKŁADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RURY PCV - Rura VA32 30	M	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2.	KNR 0508-0101-03	MONTAŻ UCHWYT.POD RURY WINID.UKŁAD.POJED.Z PRZYG.PODŁOŻA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTÓW DO KOŁKÓW PLAST. W PODŁ. Z CEGŁY 130	M RURY M RURY	130,000	
				RAZEM	130,000
1.2.	KNR 0508-0110-12	RURY WINIDUR. UKŁADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RURY PCV - Rura Eloflex (PVC biała) NW 23 -Aste Fastener 130	M	130,000	
				RAZEM	130,000
1.2.	KNR 0501-1009-12	MONT.ZLACZ.PRZEL.ODGAL.LUB ROWNOL.USZCZ.RURAMI TERMOKURCZ.NA KABLO POW.TERMOPL. ZLACZE ODGALEZNE LUB RÓWNOLEGLE O LICZBIE PAR 100 - Złącze XAGA 100p 1	ZLACZE ZLACZE	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.	Orgbud 5001-0701-01	MONTAŻ PRZEŁĄCZNIC ŚWIATŁOWODOWYCH PRZEŁĄCZNICA SKRZYNKOWA - ŁĄCZNIKI CENTRUJĄCE I PATCHCORDY SZT 1 - Przełącznica światłowodowa naścienna 12ST 1	SZT	1,000	
				RAZEM	1,000