
PRZEDMIAR - roboty elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : SALA 3, 6, 104
ADRES INWESTYCJI : CHEMIA BUD. B
INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : GDAŃSK
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. LEWAŃCZYK
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA 3			
1	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 d.1 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane - świetłówkowa MATERIAŁ INWESTORA 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 d.1 0502-02	Plafoniera świetłówkowa z modułem awaryjnym 2h 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 0308-04	Gniazda instalacyjne MATERIAŁ INWESTORA 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe MATERIAŁ INWESTORA 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 14	prób. prób.	14.000	
				RAZEM	14.000
2		SALA 6			
15	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
16	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.2 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane - świetlówkowa MATERIAŁ INWESTORA 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNNR 5 d.2 0502-02	Plafoniera świetlówkowa z modułem awaryjnym 2h 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 d.2 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne MATERIAŁ INWESTORA 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
25	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe MATERIAŁ INWESTORA 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm ² 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazdo telefoniczne RJ 12 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.2 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 22	prób. prób.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	SALA 104				
30	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
31	KNR 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNNR 5 d.3 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane - świetlówkowa MATERIAŁ INWESTORA 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNNR 5 d.3 0502-02	Plafoniera świetlówkowa z modułem awaryjnym 2h 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNNR 5 d.3 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne MATERIAŁ INWESTORA	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
40	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe MATERIAŁ INWESTORA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm ²	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		25	prób.	25.000	
				RAZEM	25.000