

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dwóch daszków LMWM PG.					
1		ROZBIÓRKI			
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki cementowej Brass 8*1.5*4+3*4.1*8	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu -łaty i kontrłaty 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich koszy pachwinowych 17.6*0.95*2	m ² m ²	 33.44	
				RAZEM	33.44
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy ułożonej na sucho na dachach drewnianych 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
2		POKRYCIE DACHU			
d.2	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych impregnowanymi kontrłatami o wym 0,025*0,08 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.2	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0633-05	Impregnacja biobójcza owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych pokrycia dachu 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.2	Kalkulacja własna lub KNR AT-09 0103-02	Ułożenie folii dachowej wstępnego krycia - paroprzepuszczalnej. Parametry podano w opisie technicznym dokumentacji projektowej. 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.2	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych impregnowanymi łatami 40x60 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.2	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0501-08	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszka Ułożyć zgodnie z technologią i zaleceniami producenta 146.4	m ² m ²	 146.40	
				RAZEM	146.40
d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie wyprofilowania koryt nadając im odpowiedni spadek. Wykonać nowe dno koryt z płyty wodoodpornej OSB gr. minimum 18 mm 17.6*0.3*2	m ² m ²	 10.56	
				RAZEM	10.56
d.2	Kalkulacja własna lub NNRNKB 202 0534-03	Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną modyfikowaną. DWUWARSTWOWE - podkładowa samoprzylepna i nawierzchniowa gr. 5,2mm. 33.44	m ² m ²	 33.44	
				RAZEM	33.44
d.2	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji grzejnej w korytach 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.2	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż płotków przeciwnięgowych. Połąć zachodnia. 17	m m	 17.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.00