L.p.	Nr pom.	Nazwa pomieszcz.	Dług. (m)	Szer. (m)	Pow oblicz (m^2)	Wys. pom. (m)	Wys.do płaszcz. robocz. (m)	Wskaź. pom. (-)	Natęż. ośw. wg PN (lx)	Wsp. odb. sufitu (-)	Wsp. odb. ścian (-)	Spawn. oprawy (-)	Wsp. rez. (-)	Spr. oświetl. (-)	Strumień oblicz. (lm)	Proj.opr. oświetl. (W)	Strum. Opr.proj. (lm)	Ilość opraw oblicz.	Ilość opraw projekt.	Natęż.ośw. Obliczeniowe (lx)	
1.		Komunikacja 1	9,2	1,9	17,48	3	2,15	1,563	100	0,7	0,5	0/75	1,3	0,360	6312	1x23	1500	4,21	5	118,82	Wg PN-EN 12464-1
2.		Komunikacja 2	6	2,5	15,00	3,9	2,4	1,333	100	0,7	0,5	0/75	1,3	0,330	5909	2x23	1500	3,94	3	76,15	100 lx
###		Komunikacja 2*	6	2,5	15,00	3,9	2,4	1,333	100	0,7	0,5	0/75	1,3	0,330	5909	2x23	1500	3,94	5	126,92	
4.																					
5.		Pom przygotow bezp.	6,7	3,2	21,44	3,9	3,1	1,258	500	0,7	0,3	0/75	1,3	0,280	49771	1x23	1500	33,18	8	120,55	300 lx
6.		Pom przygotow pośr	6,7	3,2	21,44	3,9	3,1	1,258	500	0,7	0,3	80/0	1,3	0,225	61938	2x250mh	20000	3,10	2	322,90	
7.		Zbiory, laborator bezp.	6,8	6	40,80	3,9	3,1	1,987	500	0,7	0,3	0/75	1,3	0,375	70720	1x23	1500	47,15	12	127,26	300 lx
6.		Zbiory, laborator pośr.	6,8	6	40,80	3,9	3,1	1,987	500	0,7	0,3	80/0	1,3	0,275	96436	3x250	20000	4,82	3	311,09	
9.																					
10.		Audytorium bezp.	12	12	144,00	6,5	4,2	2,857	500	0,7	0,3	0/75	1,3	0,445	210337	6x150mh	12100	17,38	6	172,58	200 lx
11.		Audytorium pośr.	12	12	144,00	6,5	4,2	2,857	500	0,7	0,3	0/75	1,3	0,345	271304	1x58	5200	52,17	16	153,33	
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					
19.																					
20.																					
21.																					
22.																					
23.																					
24.																					
25.																					
26.																					
27.																					
28.																					
29.																					