

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 284778-2013 z dnia 2013-07-19 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace remontowe należy wykonać w 2 budynkach Wydziału...

Termin składania ofert: 2013-08-05

Numer ogłoszenia: 285364 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284778 - 2013 data 19.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace remontowe należy wykonać w 2 budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, znajdujących się w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Siedlicka 5a. 3. Zakres prac obejmuje remont: W budynku A: 1/w pomieszczeniach Katedry Inżynierii Biomedycznej oznaczonych numerami : 103, 216, 227, 229, 231, 233,235; 2/w pomieszczeniu Katedry Systemów Decyzyjnych oznaczonego nr 336; 3/w pomieszczeniach Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych nr 418, 420, 422, 424 4/w pomieszczeniach Katedry IV oznaczonych numerami 622, 624,627, 629, 649; 5/w pomieszczeniu Katedry Systemów Geoinformatycznych oznaczonym nr 746, 6/w sanitariacie na poziomie 600 7/w piwnicy: korytarza w pomieszczeniach: nr 001, 006/008, nr 007, nr 010, nr 30/32, nr 037, nr040, 8/wymianę części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy. W budynku B: 1/malowanie hallu i korytarzy na poziomie parteru i piętra 2/malowanie dwóch klatek schodowych od parteru do III piętra. 4. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania. Branża budowlana - Budynek A 4.1. Zakres robót dla pomieszczenia nr 103: rozebranie meblościanki, demontaż listew przypodłogowych, zerwanie wykładziny dywanowej, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymianę kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej

na ścianach i suficie, skucie i wykonanie nowej glazury wokół umywalki, wymiana umywalki porcelanowej na nową wraz z podejściami i baterią, biegnące na ścianie rury instalacji wod-kan należy ułożyć pod tynkiem, wymalowanie pomieszczenia sufitu białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych farbą olejną, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.2. Zakres robót dla pomieszczenia nr 216: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, skucie starej glazury wokół demontowanej umywalki, zamontowanie umywalki o wym 30x40cm w nowym miejscu (przesunięcie o ok. 1m w stronę okna), biegnące rury instalacji wod-kan należy ułożyć pod tynkiem, obłożenie ściany wokół umywalki glazurą, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.3. Zakres robót dla pomieszczenia nr 227: przeniesienie meblościanki z pokoju 227 do 216, demontaż płytek dźwiękochłonnych ze ściany, demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, demontaż istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 227/229, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 227/229, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie farbą olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.4. Zakres robót dla pomieszczenia nr 229: demontaż meblościanki, demontaż istniejącej ścianki działowej pomiędzy pom. 229/231, demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze

pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 227/229 i 229/231, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.5. Zakres robót dla pomieszczenia nr 231: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 231/233 (nowa lokalizacja ścianki, pomieszczenie po zmianie składu się z 2 modułów, ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.6. Zakres robót dla pomieszczenia nr 233: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, demontaż istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 233/235, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 233/235 (ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, wymalowanie pomieszczenia sufity farbą emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.7. Zakres robót dla pomieszczenia nr 235: demontaż listew przypodłogowych, demontaż płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie

instalacji, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.8. Zakres robót dla pomieszczenia nr 336: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, ściany tynkowane i ścianę pokrytą płytami perforowanymi malować farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, sufit malować białą farbą emulsyjną, lampy na suficie zabezpieczyć przed zabrudzeniem, wymalowanie farba olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych Uwaga: nie należy demontować istniejącej zabudowy meblowej na całej długości ściany 4.9. Zakres robót dla pomieszczeń nr 418-424: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.10. Zakres robót dla pomieszczeń nr 622, 624: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.11. Zakres robót dla pomieszczeń nr 627, 629, 649: demontaż listew przypodłogowych, zerwanie wykładziny dywanowej z posadzki, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.12. Zakres robót dla pomieszczenia 746: demontaż zabudowy meblowej na ścianie w pom 746 i pom 748 demontaż umywalki wraz z podejściami wod-kan, zamontowanie w nowym miejscu podejść wod-kan, obłożenie ściany glazurą wokół zlewu, demontaż ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami : 744/746 i 746/748, demontaż drzwi w rozbieranych ścianach, demontaż listew przypodłogowych, demontaż paneli podłogowych i wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie ścianki działowej z bloczków gipsowych wodoodpornych gr 8cm pomiędzy pomieszczeniami 744/746 i 746/748, zamontowanie w nowo wybudowanych ścianach 2 szt drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wraz z drewnianymi ościeżnicami, założenie narożników wypukłych wokół ościeży okien i drzwi, pokrycie sufitu gładzią gipsową, pokrycie gładzią gipsową ścian pomieszczenia i ścian nowo wybudowanych od strony pom 744 i 748, malowanie sufitu białą farbą emulsyjną, i części sufitu w pomieszczeniach 744 i 748, malowanie ścian w pomieszczeniu 746 i ścian od strony sąsiednich pomieszczeń (744 i 748) farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami

montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, umieszczenie w ścianach instalacji sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji

4.13. Pomieszczenie sanitarne na VI piętrze: skucie ze ścian glazury, skucie posadzki z terakoty, demontaż brodzika i umywalki, montaż nowego brodzika ze stali nierdzewnej wraz z odpływem, montaż umywalki porcelanowej o wym 40x50cm, montaż podejść do urządzeń, montaż baterii umywalkowej i prysznicowej na rurach ciepłej i zimnej wody, montaż zaworów odcinających, wykonanie nowej posadzki z terakoty, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, zamontowanie lustra o wym 100x80 na ścianie z umywalką, wymiana skrzydła drzwiowego 200x80cm, zabudowa rur na ścianie płytą g-k, wyposażenie: 2 haczyki, wieszak, kosz o poj 20 litrów ze stali nierdzewnej, roboty elektryczne zgodnie z Projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

4.14. Korytarz piwnicy: demontaż drzwi płytowych i drewnianych do pomieszczeń: 001A 150x100, 001B 197x70, 002 197x97, 003 197x97, 004 197x97, 005 197x128, 006 197x97, 007 197x90, 008 197x90, 009 180x78, 010 197x90, 11 188x109, 012 207x85, 013 187x85, 014 204x89, 019 190x90, 021 205x145, 021A 195x85, 023 204x90 - należy zmienić kierunek otwierania, 025 204x90, 027 204x90, 029 204x90, 022 204x90, 024 204x90 Uwaga: w nawiasach podano wymiary istniejących drzwi wraz z ościeżnicami w cm, pierwszy wymiar wysokość, drugi szerokość drzwi, Do wszystkich drzwi należy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do każdego drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 3 szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia. demontaż drzwi drewnianych dzielących korytarz - wymiar 204x150cm, demontaż krat przed drzwiami pomieszczeń: 025, 027, 029, 001A, rozebranie ścianki z drzwiami w pomieszczeniu nr 001B i wykonanie nowej ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm z otworem drzwiowym, nad otworem drzwiowym wykonanie nowego nadproża i osadzenie w otworze drzwi stalowych, zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 001A, zamurowanie cegłą 3 wnek w ścianach, wykonanie tynku na wymurowanych ścianach i wnękach, zamontowanie nowych drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 30 do pomieszczeń: 022, 023, 024, 025, 027, 029 Uwaga: a) w drzwiach 023 ulega zmianie kierunek otwierania z lewych na prawe. b) wymiar drzwi 205x90 z ościeżnicą, c) należy zamontować ościeżnice kątowe, zamontowanie drzwi EI 30 w gotowym otworze drzwiowym do pomieszczenia nr 040 z przeciwnej strony remontowanego korytarza (pomieszczenie znajdujące się pod biegiem schodowym naprzeciw pom 051), wymiar 205x90 cm, zamontowanie nowych drzwi stalowych do pomieszczeń: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 019, 021, 021A, malowanie drzwi drewnianych do pomieszczeń znajdujących się przy hydroforni, wykonanie maskownicy nad skrzynkami ZK dł. 2,10m, wys ok. 0,3m, naprawa i malowanie istniejącej posadzki epoksydą, zmycie ścian i sufitów, przetarcie istniejących starych tynków, malowanie ścian i sufitu farbą lateksową, malowanie krat i elementów stalowych farbą olejną Uwaga: Istniejące drzwi stalowe nie podlegają wymianie, roboty elektryczne zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

4.15. Pomieszczenie piwnicy nr 001: rozebranie ścianki z drzwiami w pom 001B, wymurowanie nowej ścianki z gazobetonu gr 12cm, wykonanie w murowanej ścianie otworu dla osadzenia drzwi, nad drzwiami należy osadzić nadproże, wstawić drzwi stalowe o wym 90x200cm, zdemontować drzwi do pom 001A, zamurować otwór drzwiowy pom 001A, na nowo wymurowanych ścianach wykonać tynki, w pomieszczeniach 001A i 001B ściany i sufit malować farbą lateksową

4.16. Pomieszczenie piwnicy nr 006/008: rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie przecierki na

istniejących tynkach skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz żeliwny o średnicy 600mm, malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.17. Pomieszczenie piwnicy nr 007: skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz żeliwny o średnicy 600mm, malowanie posadzki farbą epoksydową, zamurowanie otworu po oknie, na istniejących tynkach wykonać przecierkę, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.18. Pomieszczenie piwnicy nr 010: rozebranie ścianki działowej w pomieszczeniu, wykucie ze ścianki ościeżnicy drzwiowej i ościeżnicy z okienka podawczego, skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości istniejącej studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz żeliwny średnica 600mm, zamurowanie wnęki na ścianie zewnętrznej, na istniejących tynkach wykonać przecierkę, wstawienie nowego okna uchylnego o wym 50x90cm - okno z wentylacją - malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.19. Pomieszczenie piwnicy nr 030/32: podzielenie pomieszczenia na 3 mniejsze kratami wypełnionymi siatką cięto-ciągnioną, wstawienie 2 drzwi piwnicznych w ściankach z siatki, drzwi mają mieć zamontowane zamki patentowe, skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.20. Pomieszczenie piwnicy nr 037: skucie ze ścian glazury i tynku, skucie posadzki z lastryka i terakoty, wykonanie na ścianach nowych tynków, wyrównanie warstw posadzki, ułożenie na posadzce terakoty, malowanie ścian i sufitu farbą lateksową, malowanie grzejnika i rur c.o. farba olejną, wstawienie 2szt uchylnych okien o wym 90x60, okna z wentylacją 4.21. Instalacja kanalizacji Istniejącą nieszczelną i uszkodzoną instalację kanalizacyjną biegnącą pod stropem i na ścianach remontowanego korytarza należy wymienić na nową. Rury przechodzące przez ściany należy umieścić w osłonach oraz uszczelnić zaprawą. Na rurach ogrzewania c.o. należy wymienić otuliny na nowe. Branża budowlana - Budynek B 4.22. Pomieszczenia holi, korytarzy i klatek schodowych. Prace remontowe obejmują malowanie holi i korytarzy na parterze i piętrze I oraz malowanie dwóch klatek schodowych od poziomu 00 do poziomu III piętra. Zakres robót obejmuje: zmycie ścian i sufitów, naprawę uszkodzeń tynku, gruntowanie podłoża, malowanie ścian i sufitów akrylową farbą dyspersyjną, Uwaga: Zamontowane na sufitach podwieszanych płyty wygłuszające nie podlegają malowaniu. Bezżyteczne elementy i materiały z wszystkich remontowanych pomieszczeń powinny być wywiezione na wysypisko. Branża elektryczna - Budynek A 4.23. Pomieszczenia 103, 216, 227, 229, 231, 235, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 644, 639, 746, piwnica 037, piwnica korytarz: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji. Roboty elektryczne wykonać zgodnie z zakresem opisanym w Projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przedmiarze robót. Rysunki szczegółowe Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby malowanie ścian i sufitów w gmachu B wykonane zostało w 2 tygodniu miesiąca września, po zakończeniu konferencji organizowanych przez Wydział ETI. W trakcie wykonywania prac np. tynki, gładzie, roboty malarskie, Wykonawca zabezpieczy okna, korytarze oraz klatki schodowe folią. Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca umyje

podłogi i okna w pokojach, korytarzach i na klatkach schodowych. Uwaga! Gładzie tynkowe należy wykonać po zakończeniu prac elektrycznych. Przedmiot zamówienia określa: 1. Dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt techniczny - branża budowlana Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Przedmiary robót branża budowlana a)przedmiar robót KIB pok. 103 b)przedmiar robót KIB pok. 216 i 227-235 c)przedmiar robót KSD pok. 336 d) przedmiar robót KIOP pok. 622, 624, 627, 629,649 d)przedmiar robót sanitariaty e) przedmiar robót KSG pok. 749 e)przedmiar robót pok. piwnica f) przedmiar robót WETI B Przedmiar robót branża elektryczna STWiORB Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu. Na planie sytuacyjnym Politechniki Gdańskiej budynek oznaczony jest numerem 21...

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace remontowe należy wykonać w 2 budynkach Wydziału Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, znajdujących się w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Siedlicka 5a. 3. Zakres prac obejmuje remont: W budynku A: 1/w pomieszczeniach Katedry Inżynierii Biomedycznej oznaczonych numerami : 103, 216, 227, 229, 231, 233,235; 2/w pomieszczeniu Katedry Systemów Decyzyjnych oznaczonego nr 336; 3/w pomieszczeniach Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych nr 418, 420, 422, 424 4/w pomieszczeniach Katedry IV oznaczonych numerami 622, 624,627, 629, 649; 5/w pomieszczeniu Katedry Systemów Geoinformatycznych oznaczonym nr 746, 6/w sanitariacie na poziomie 600 7/w piwnicy: korytarza w pomieszczeniach: nr 001, 006/008, nr 007, nr 010, nr 30/32, nr 037, nr040, 8/wymianę części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy. W budynku B: 1/malowanie hallu i korytarzy na poziomie parteru i piętra 2/malowanie dwóch klatek schodowych od parteru do III piętra. 4. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania. Branża budowlana - Budynek A 4.1. Zakres robót dla pomieszczenia nr 103: rozebranie meblościanki,demontaż listew przypodłogowych,zerwanie wykładziny dywanowej,demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża,skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych,wymianę kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, skucie i wykonanie nowej glazury wokół umywalki, wymiana umywalki porcelanowej na nową wraz z podejściami i baterią,biegnące na ścianie rury instalacji wod-kan należy ułożyć pod tynkiem, wymalowanie pomieszczenia sufitu białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych farbą olejną, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.2. Zakres robót dla pomieszczenia nr 216: demontaż listew przypodłogowych,demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża,skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoża i wykonanie

warstwy z masy samopoziomującą pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, skucie starej glazury wokół demontowanej umywalki, zamontowanie umywalki o wym 30x40cm w nowym miejscu (przesunięcie o ok. 1m w stronę okna), biegnące rury instalacji wod-kan należy ułożyć pod tynkiem, obłożenie ściany wokół umywalki glazurą, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.3. Zakres robót dla pomieszczenia nr 227: przeniesienie meblościanki z pokoju 227 do 216, demontaż płytek dźwiękochłonnych ze ściany, demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, demontaż istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 227/229, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 227/229, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie farbą olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.4. Zakres robót dla pomieszczenia nr 229: demontaż meblościanki, demontaż istniejącej ścianki działowej pomiędzy pom. 229/231, demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 227/229 i 229/231, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.5. Zakres robót dla pomieszczenia nr 231: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 231/233 (nowa lokalizacja ścianki, pomieszczenie po zmianie składa się z 2 modułów, ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy

samopoziomującą pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.6. Zakres robót dla pomieszczenia nr 233: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, demontaż istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 233/235, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 233/235 (ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, wymalowanie pomieszczenia sufity farbą emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.7. Zakres robót dla pomieszczenia nr 235: demontaż listew przypodłogowych, demontaż płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoża, skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.8. Zakres robót dla pomieszczenia nr 336: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, ściany tynkowane i ścianę pokrytą płytami perforowanymi malować farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym,

sufit malować białą farbą emulsyjną, lampy na suficie zabezpieczyć przed zabrudzeniem, wymalowanie farba olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych Uwaga: nie należy demontować istniejącej zabudowy meblowej na całej długości ściany 4.9. Zakres robót dla pomieszczeń nr 418-424: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.10. Zakres robót dla pomieszczeń nr 622, 624: demontaż listew przypodłogowych, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.11. Zakres robót dla pomieszczeń nr 627, 629, 649: demontaż listew przypodłogowych, zerwanie wykładziny dywanowej z posadzki, demontaż wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.12. Zakres robót dla pomieszczenia 746: demontaż zabudowy meblowej na ścianie w pom 746 i pom 748 demontaż umywalki wraz z podejściami wod-kan, zamontowanie w nowym miejscu podejść wod-kan, obłożenie ściany glazurą wokół zlewu, demontaż ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami : 744/746 i 746/748, demontaż drzwi w rozbieranych ścianach, demontaż listew przypodłogowych, demontaż paneli podłogowych i wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoża i wykonanie warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie ścianki działowej z bloczków gipsowych wodoodpornych gr 8cm pomiędzy pomieszczeniami 744/746 i 746/748, zamontowanie w nowo wybudowanych ścianach 2 szt drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wraz z drewnianymi ościeżnicami, założenie narożników wypukłych wokół ościeży okien i drzwi, pokrycie sufitu gładzią gipsową, pokrycie gładzią gipsową ścian pomieszczenia i ścian nowo wybudowanych od strony pom 744 i 748, malowanie sufitu białą farbą emulsyjną, i części sufitu w pomieszczeniach 744 i 748, malowanie ścian w pomieszczeniu 746 i ścian od strony sąsiednich pomieszczeń (744 i 748) farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem, wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, umieszczenie w ścianach instalacji sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.13. Pomieszczenie sanitarne na VI piętrze: skucie ze ścian glazury, skucie posadzki z terakoty, demontaż brodzika i umywalki, montaż nowego brodzika ze stali nierdzewnej wraz z odpływem, montaż umywalki porcelanowej o wym 40x50cm, montaż podejść do urządzeń montaż baterii umywalkowej i prysznicowej na rurach ciepłej i zimnej wody montaż zaworów odcinających, wykonanie nowej posadzki z terakoty, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, zamontowanie lustro o wym 100x80 na ścianie z umywalką, wymiana skrzydła drzwiowego 200x80cm, zabudowa rur na ścianie płytą g-k, wyposażenie: 2 haczyki, wieszak, kosz o poj 20 litrów ze stali nierdzewnej, roboty elektryczne zgodnie z Projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

4.14. Korytarz piwnicy: demontaż drzwi płytowych i drewnianych do pomieszczeń: 001A 150x100, 001B 197x70, 002 197x97, 003 197x97, 004 197x97, 005 197x128, 006 197x97, 007 197x90, 008 197x90, 009 180x78, 010 197x90, 11 188x109, 012 207x85, 013 187x85, 014 204x89, 019 190x90, 021 205x145, 021A 195x85, 023 204x90 - należy zmienić kierunek otwierania, 025 204x90, 027 204x90, 029 204x90, 022 204x90, 024 204x90 Uwaga: w nawiasach podano wymiary istniejących drzwi wraz z ościeżnicami w cm, pierwszy wymiar wysokość, drugi szerokość drzwi, demontaż drzwi drewnianych dzielących korytarz - wymiar 204x150cm, demontaż krat przed drzwiami pomieszczeń: 025, 027, 029, 001A, rozebranie ścianki z drzwiami w pomieszczeniu nr 001B i wykonanie nowej ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm z otworem drzwiowym, nad otworem drzwiowym wykonanie nowego nadproża i osadzenie w otworze drzwi stalowych, zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 001A, zamurowanie cegłą 3 wnek w ścianach, wykonanie tynku na wymurowanych ścianach i wnękach, zamontowanie nowych drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 30 do pomieszczeń: 022, 023, 024, 025, 027, 029. Do wszystkich drzwi należy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do każdych drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia. Uwaga: a) w drzwiach 023 ulega zmianie kierunek otwierania z lewych na prawe. b) wymiar drzwi 205x90 z ościeżnicą, c) należy zamontować ościeżnice kątowe, zamontowanie drzwi EI 30 w gotowym otworze drzwiowym do pomieszczenia nr 040 z przeciwnej strony remontowanego korytarza (pomieszczenie znajdujące się pod biegiem schodowym naprzeciw pom 051), wymiar 205x90 cm, zamontowanie nowych drzwi stalowych do pomieszczeń: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 019, 021, 021A, - Do wszystkich drzwi należy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do każdych drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia.; malowanie drzwi drewnianych do pomieszczeń znajdujących się przy hydroforni, wykonanie maskownicy nad skrzynkami ZK dł. 2,10m, wys ok. 0,3m, naprawa i malowanie istniejącej posadzki epoksydą, zmycie ścian i sufitów, przetarcie istniejących starych tynków, malowanie ścian i sufitu farbą lateksową, malowanie krat i elementów stalowych farbą olejną Uwaga: Istniejące drzwi stalowe nie podlegają wymianie, roboty elektryczne zgodne z projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Do wszystkich istniejących drzwi należy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do każdych drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia.

4.15. Pomieszczenie piwnicy nr 001: rozebranie ścianki z drzwiami w pom 001B, wymurowanie nowej ścianki z gazobetonu gr 12cm, wykonanie w murowanej ścianie otworu dla osadzenia drzwi, nad drzwiami należy osadzić nadproże, wstawić drzwi stalowe o wym 90x200cm, zdemontować drzwi do pom 001A, zamurować otwór drzwiowy pom 001A, na nowo wymurowanych ścianach wykonać tynki, w pomieszczeniach 001A i 001B ściany i sufit malować farbą lateksową

4.16. Pomieszczenie piwnicy nr 006/008: rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami, wykonanie przecierki na istniejących tynkach skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wylaz żeliwny o średnicy 600mm, malowanie

posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian

4.17. Pomieszczenie piwnicy nr 007: skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz żeliwny o średnicy 600mm, malowanie posadzki farbą epoksydową, zamurowanie otworu po oknie, na istniejących tynkach wykonać przecierkę, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian

4.18. Pomieszczenie piwnicy nr 010: rozebranie ścianki działowej w pomieszczeniu, wykucie ze ścianki ościeżnicy drzwiowej i ościeżnicy z okienka podawczego, skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości istniejącej studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz żeliwny średnica 600mm, zamurowanie wnęki na ścianie zewnętrznej, na istniejących tynkach wykonać przecierkę, wstawienie nowego okna uchylnego o wym 50x90cm - okno z wentylacją - malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian

4.19. Pomieszczenie piwnicy nr 030/32: podzielenie pomieszczenia na 3 mniejsze kratami wypełnionymi siatką cięto-ciągnioną, wstawienie 2 drzwi piwnicznych w ściankach z siatki, drzwi mają mieć zamontowane zamki patentowe, skucie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki cementowej, malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian

4.20. Pomieszczenie piwnicy nr 037: skucie ze ścian glazury i tynku, skucie posadzki z lastryka i terakoty, wykonanie na ścianach nowych tynków, wyrównanie warstw posadzki, ułożenie na posadzce terakoty, malowanie ścian i sufitu farbą lateksową, malowanie grzejnika i rur c.o. farba olejną, wstawienie 2 szt uchylnych okien o wym 90x60, okna z wentylacją

4.21. Instalacja kanalizacji Istniejącą nieszczelną i uszkodzoną instalację kanalizacyjną biegnącą pod stropem i na ścianach remontowanego korytarza należy wymienić na nową. Rury przechodzące przez ściany należy umieścić w osłonach oraz uszczelnić zaprawą. Na rurach ogrzewania c.o. należy wymienić otuliny na nowe. Branża budowlana - Budynek B

4.22. Pomieszczenia holi, korytarzy i klatek schodowych. Prace remontowe obejmują malowanie holi i korytarzy na parterze i piętrze I oraz malowanie dwóch klatek schodowych od poziomu 00 do poziomu III piętra. Zakres robót obejmuje: zmycie ścian i sufitów, naprawę uszkodzeń tynku, gruntowanie podłoża, malowanie ścian i sufitów akrylową farbą dyspersyjną. Uwaga: Zamontowane na sufitach podwieszanych płyty wygłuszające nie podlegają malowaniu. Bezżyteczne elementy i materiały z wszystkich remontowanych pomieszczeń powinny być wywiezione na wysypisko. Branża elektryczna - Budynek A

4.23. Pomieszczenia 103, 216, 227, 229, 231, 235, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 644, 639, 746, piwnica 037, piwnica korytarz: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i opravami, montaż instalacji elektrycznej z osprzętem i opravami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji. Roboty elektryczne wykonać zgodnie z zakresem opisanym w Projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przedmiarze robót. Rysunki szczegółowe Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby malowanie ścian i sufitów w gmachu B wykonane zostało w 2 tygodniu miesiąca września, po zakończeniu konferencji organizowanych przez Wydział ETI. W trakcie wykonywania prac np. tynki, gładzie, roboty malarskie, Wykonawca zabezpieczy okna, korytarze oraz klatki schodowe folią. Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca umyje podłogi i okna w pokojach, korytarzach i na klatkach schodowych. Uwaga! Gładzie tynkowe należy wykonać po zakończeniu prac elektrycznych. Przedmiot zamówienia określa: 1. Dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt techniczny - branża

budowlana Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Przedmiary robót branża budowlana a)przedmiar robót KIB pok. 103 b)przedmiar robót KIB pok. 216 i 227-235 c)przedmiar robót KSD pok. 336 d) przedmiar robót KIOP pok. 622, 624, 627, 629,649 d)przedmiar robót sanitariaty e) przedmiar robót KSG pok. 749 e)przedmiar robót pok. piwnica f) przedmiar robót WETI B Przedmiar robót branża elektryczna STWiORB Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu. Na planie sytuacyjnym Politechniki Gdańskiej budynek oznaczony jest numerem 21.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła