



Gdańsk, dnia 12.09.2013 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2013 / S 158 - 275220 z dnia 16.08.2013,
na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie „Remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”
CRZP: ZP /327/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 09.09.2013 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

W którym miejscu usytuować hydranty i gaśnice oraz kosze na śmieci? W jakich ilościach?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 2:

W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca?

Odpowiedź:

Infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego należy przygotować w taki sposób, aby po przekazaniu pomieszczeń Użytkownikowi i montażu multimedialnego ekranu dotykowego możliwa była jego eksploatacja. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym (Etap I - część A – Program funkcjonalno-użytkowy Biblioteki Głównej) potrzebne są 2 gniazda sieci elektrycznej 230V i jedno sieci komputerowej RJ45. Multimedialny ekran dotykowy jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

Zapytanie 3:

W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu informatów? Czy informaty dostarcza Wykonawca?



Odpowiedź:

Infrastrukturę do montażu infomatów należy przygotować zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym. Do montażu infomatu potrzebne jest 1 gniazdo sieci elektrycznej 230V i jedno sieci komputerowej RJ45. Dostawa infomatów jest poza zakresem niniejszego zamówienia.

Zapytanie 4:

Jaki napis ma widnieć na drugich dodatkowych drzwiach przesuwanych do wejścia do Biblioteki? W jakim stylu go wykonać?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 5:

W którym miejscu ma przebiegać instalacja mechaniczna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wie o jaką instalację mechaniczną chodzi w zapytaniu.

Zapytanie 6:

Jaki zakres ma obejmować renowacja stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi, szczegółowy zakres renowacji oraz konserwacji i odtworzenia należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie prac projektowych.

Zapytanie 7:

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że w większości pomieszczeń (głównie na Holach i korytarzach) są cokoliki betonowe pomalowane farbą olejną. Czy w związku z tym należy je wymieść czy pozostawić? Wymiana będzie oznaczała w 100 % wymianę i ułożenie nowych cokolików.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B (Pkt. 2.2.1.1.2.4, 2.2.2.1.2.4, 2.5) oraz w załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznych konserwatorskich został dokładnie opisany sposób w jaki należy postępować z cokołami. Zamawiający zwraca uwagę, że projekt remontu należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zapytanie 8:

Czy w każdym wnętrzu w miejscu instalowania nowych grzejników należy zamontować osłony? Jeśli tak to z jakiego materiału? Drewnianego? Stalowe?



Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 9:

Czy konserwator zezwala na montaż zamków antywłamaniowych w Klasie C w drzwiach do Biblioteki?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 10:

Czego ma dotyczyć częściowa wymiana w pracach tynkarskich? Jaki procent powierzchni przyjąć?

Odpowiedź:

Procentowe założenia dotyczące ilości prac tynkarskich do wykonania muszą wynikać z oceny własnej stanu istniejącego wykonanej przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty lub/i na etapie prac projektowych.

Zapytanie 11:

Czy wszystkie instalacja mają być chowane w bruzdach?

Odpowiedź:

Należy postępować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz etap I – część A (2.2.1.1.2.3, 2.2.2.1.2.3 itp.) oraz etap II – część B (pkt 2.2.2.1.2.3), a także zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi. Odpowiedź: W miejscach gdzie ze względów konstrukcyjnych wątpliwe jest naruszanie struktury budynku Zamawiający dopuszcza obudowanie pionów zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym.

Zapytanie 12:

Czy wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym ilość mb regałów może ulec zmianie? W części 100/9 ilość regałów wynosi 160,0 mb. Według nas ta ilość jest zbyt duża. To samo dotyczy pom. 100/3 ilość regałów wynosi 300 mb. Wszystkie regały się nie pomieszczą. Prosimy o weryfikację bądź potwierdzenie ilości elementów wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazana w Programie funkcjonalno-użytkowym ilość mb regałów nie może ulec zmianie. Zamawiający nie widzi podstaw do weryfikacji bądź potwierdzenia ilości wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach. Ilości te są zgodne z założeniami i wymaganiami Zamawiającego.

Zapytanie 13:

Czy wyposażenie Lady w sprzęt elektroniczny jest objęte zakresem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lady w Bibliotece Głównej należy wykonać zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap I – część A w punkcie 2.5. Wyposażenie lad w sprzęt elektroniczny jest poza zakresem zamówienia z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład systemu RFID. Zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B w punktach 2.2.2.1.3 i 2.5 lada informatorium powinna zostać wyposażona w opisany sprzęt elektroniczny (zintegrowany ekran).

Zapytanie 14:

Czy nowa stolarka okienna ma być wykonana jako okna ramowe czy skrzynkowe? Jaki rodzaj szyb zastosować? Czy szyby wewnętrzne mają spełniać takie same parametry jak szyby zewnętrzne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi, szczegółowy zakres renowacji oraz konserwacji i odtworzenia należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie prac projektowych.

Zapytanie 15:

Czy istniejące piony instalacji C.O mogą być zabudowane płyta g-k?

Odpowiedź:

Należy postępować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz etap I – część A (2.2.1.1.2.3, 2.2.2.1.2.3 itp.) oraz etap II – część B (pkt. 2.2.2.1.2.3), a także zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi. Odpowiedź: W miejscach gdzie ze względów konstrukcyjnych wątpliwe jest naruszanie struktury budynku Zamawiający dopuszcza obudowanie pionów zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym.

Zapytanie 16:

Jaki kolor rolet i żaluzji? Czy w miejscu montażu nowej stolarki okiennej mają być zamontowane rolety elektryczne? Czy w miejscu istniejącej stolarki okiennej poddanej do renowacji należy zamontować rolety elektryczne?

Odpowiedź:

Kolor rolet i żaluzji wynikać ma z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Zamawiający zwraca uwagę że rodzaj napędu rolet lub żaluzji został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym.



Zapytanie 17:

Na jaką grubość demontować warstwy posadzek w pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 18:

Czy w nowo projektowanych posadzkach zastosować izolację cieplną ze styropianu?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 19:

Jakiej wysokości mają być cokoliki w nowo projektowych posadzkach?

Odpowiedź:

Wysokość nowoprotjektowanych cokołów ma być analogiczna do wysokości cokołów historycznych.

Zapytanie 20:

Czy w pom. 100/7 należy doprowadzić dodatkowe podłączenie do umywalki w zabudowie meblowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym etap I – część A pkt 2.4.3.2 w pomieszczeniu 100/7 należy zaprojektować nową umywalkę w zabudowie meblowej i w związku z powyższym należy zdemontować istniejące podłączenie i wykonać je w projektowanej lokalizacji.

Zapytanie 21:

Jaki zakres prac jest objęty w Wentylatorni, w magazynie BG PG oraz w pom. 100/2, 100/2B? Zapis w programie funkcjonalno-użytkowym nie pozwala jednoznacznie określić zakresu prac.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- pomieszczenie wentylatorni należy dostosować do potrzeb wentylatorni - należy je zaprojektować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym – etap I – część A pkt. 2.2.9;
- zmiany w pomieszczeniu Magazynu BG PG zostały opisane w punkcie 2.2.7 Programu funkcjonalno-użytkowego – etap I – część A i mają wynikać z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia;
- zmiany w pomieszczeniach 100/2 i 100/2b zostały opisane w punkcie 2.2.6 Programu funkcjonalno-użytkowego – etap I – część A i mają wynikać z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zapytanie 22:

Czy w regałach na książki mają być montowane kinkiety podświetlające pułki?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 23:

Prosimy o wskazanie na rysunku rozmieszczenia nowych rozdzielnic elektrycznych oraz lokalizację rozdzielnic głównej Biblioteki.

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 24:

Proszę o podanie parametrów nowej centrali SAP. W jakiej ilości podłączyć nowe czujki i ROP'y?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.



Zapytanie 25:

Proszę o podanie lokalizacji montażu dodatkowego agregatu wody lodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacja agregatu wody lodowej ma wynikać z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem. Ponieważ na terenie Politechniki Gdańskiej znajdują się agregaty wody lodowej – należy zlokalizować nowoprojektowany agregat w ich pobliżu.

Zapytanie 26:

Jaki zakres dot. wymiany windy przy katedrze Fizyki i Techniki stosowanej? Czy należy wymienić dźwig windy? Czy tylko wewnątrz windy wraz z drzwiami? Czy włączniki przywołania zostają bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B – pkt. 2.2.2.1.2.2. należy wymienić wyłącznie drzwi do szybu windowego oraz panel sterujący na ścianie (nazwany w zapytaniu „włącznik przywołania”).

Zapytanie 27:

Czy nowa portiernia ma być zamontowana w tym samym miejscu co istniejąca? Czy ma przypominać starą zabudowę?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 28:

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że część stopni z lastryko jest uszkodzona. Czy w związku z tym należy wymienić poszczególne stopnie czy uzupełnić ubytki? Podobne uszkodzenia zauważono we wnękach przy schodach głównych w miejscu gdzie są zamontowane kraty stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uzupełnić ubytki schodów w sposób uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zapytanie 29:

Ile kurtyn powietrza zamontować nad drzwiami wejściowymi?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 30:

Ile i jakie należy wykonać gabloty informacyjne w Holu głównym?

Odpowiedź:

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest „**Zaprojektowanie** i wykonanie remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”.

Zapytanie 31:

Czy stare kraty we wnękach schodów głównych na hollu należy odnowić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B – pkt 2.2.2.1.2.4. (strona 11) - kraty należy wymienić na nowe.

Zapytanie 32:

Czy będzie możliwość wykorzystania istniejącej instalacji elektrycznej? Czy należy przyjąć całkowitą wymianę instalacji wraz z montażem nowych rozdzielni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że remont ma celu uporządkowanie istniejących instalacji elektrycznych i ich wymianę na nowe w związku z czym nie należy zakładać wykorzystania istniejącej instalacji elektrycznej.