
PRZEDMIAR ROBÓT

NAWZA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WYDZIAŁU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO LABOLATORIUM SPAWALNICTWA - HA-
LA Nr 40
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK ul. SIEDLICKA
INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : 80-233 GDAŃSK ul. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
BRANŻA : Instalacje systemu sygnalizacji pożaru

SPORZĄDZIŁ : Eugeniusz Drożdż
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
LINIE KABLOWE SN-15kV					
1		CPV-45311100-1 OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU			
1	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		16	otw.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		8	otw.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5 d.1 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 d.1 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury winidurkowe niepalnione o śr.16mm układane n.t. na betonie	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
7	KNNR 5 d.1 0103-05	Rury winidurkowe niepalnione o śr. 16mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
8	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody teletechniczne YnTKSYekw 1x2x0,8 wciągane do rur	m		
		580	m	580.000	
				RAZEM	580.000
9	KNR 5-08 d.1 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.		
		122	szt.	122.000	
				RAZEM	122.000
2		CPV-45312100-8. MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI SSP			
10	KNR AL-01 d.2 0403-03	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - adresowalny detektor dymu wbudowanym z izolatorem zwarć	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR AL-01 d.2 0114-02	Montaż obudowy pod elementy sterujące	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR AL-01 d.2 0113-11	Montaż elementu sterującego wielowyjściowego (8 wyjść z izolatorem zwarć)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR AL-01 d.2 0402-03	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru adresowalnych z izolatorem zwarć	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR AL-01 d.2 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 61 adresów	adres		
		1	adres	1.000	
				RAZEM	1.000