


POCZEKALNIA

SEKRETARIAT 269



UWAGA !
1. DOBRĄ WYSTĄPIŁOŚĆ ELEMENTÓW
WYKONANYCH W ZAKŁADACH
SKONSULTOWAĆ ARCHYTEKTEM
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ŚCIANY :

- S1 JASNO KREMOWA
TAPETA WINYLOWA, W OSTRY GRANICZNY WZOR
PIONOWYCH PASMOW Z SILNIE TROJWYMIAROWYM
PRZETŁOCZENIEM
- S2 OLIMPIJNO BIEŻOWA
POWŁOKA WIERZBIANA O MASIE 410g/m²
PODOŁŻE BAWELNIANE 40mg 40
KLASYFIKACJA OGNIOWA B-s2, d0
PODWOJSZONA ODPORNOŚĆ
NA BAKTERIE I GRZELBY
- S3 JASNO SZARA
MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATERSOWĄ
W KOLORZE NCS S1502-X
- S4
MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATERSOWĄ
W KOLORZE NCS S1502-X
- S5 SUFIT I FRAGMENTY ŚCIAN
MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATERSOWĄ
W KOLORZE NCS S1502-X
- S6 MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATERSOWĄ
W KOLORZE NCS S2502-X
- S7 LAMINAT NATURALNY ORZECH,
KONFERENCJALNY M11, BUREK M10, OBRAZ
REGAŁ M12
- S8 PORTUL
2.500x1250x1250, OG 1,2M
O KOLORZE LAMINATU HPL W KOLORZE ZBLIŻONYM DO RAL 7024 POLYARK
O GRUBOŚCI 0,8 LUB 0,9 MM Z JEDNOSTRONNĄ WARSZTWA OCHRONNO-DEKORACYJNĄ
NA PODKŁADZIE PAPIERU IMPREGNOWANIEGO ZWIĘKAMI THERMOIZOLACYJNYMI.
WARSZTWA LAMINATOW ŁĄCZONE SA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM 9 WPA W
TEMPERATURZE 150 ST. C. W CZASIE 90 MINUT.

OZNACZENIA:

- WPUST OŚMIETLENOWY SUFITOWY
- WPUST OŚMIETLENOWY ŚCIENNY
- PRZELĄCZNIK JEDNODIEGINOWY (POJEDYŃCZY)
- PRZELĄCZNIK DWUDIEGINOWY (PODWOJNY)
- PRZELĄCZNIK ZMIENNY
- PRZELĄCZNIK DWUDIEGINOWY ROLETA
- DWA GWIAZDA WYCIĄGOWE POŁEDNIECZE
- TRZY GWIAZDA WYCIĄGOWE POŁEDNIECZE
- CZTERY GWIAZDA WYCIĄGOWE POŁEDNIECZE
- PODSWIETLENIE LED
- ROLETA
- SZKŁO Z EFEKTEM MATOWENIA
- ZDALNE STEROWANIE GRZEJNIKAMI
- STEROWNIKI Z TERMOSTATEM DO KLIMATYZATORÓW
- ZESTÓŁ GWIAZD TELEFONICZNYCH
- 2x2x2 RAL 2 x Internet
- GWIAZDO ANTENOWE TV SAT
- KAMERA
- SZYFRATOR ALARMOWY
- ERKAN MONITORINGU

CZĘŚĆ A

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Polska	D.T.
OBJEKT	POMIESZCZENIA NA POZIOŚCIE 200, GNAŁCH GŁÓWNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ	
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY	
RSUNIEK	PRZEKRÓJ D-D	
DATA	PROJEKTANT 11.2013	UR. RVS
SKALA	SPRAWDZAJĄCY arch. Wojciech Tarasiewicz UPR. NR. 3354/Gd/188	11
	UPR. NR. 2986/Gd/87	