



RZUT SUFITU



RZUT POSADZKI

1. PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE BIAŁE matowe 25x75 cm
2. PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 90x90 MATOWE , KOLOR SZARY -CEMENTOWY ZACIERANY Z WPRASOWANYMI ELEMENTAMI STRUKTURALNYMI IMITUJĄCĄ NATURALNĄ POWIERZCHNIE BETONOWĄ, , REKTYFIKOWANY,MODULARNY, MONTAŻ NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA EPOKSYDOW A
3. TAFLA LUSTRA BRZEG FAZOWANY
- WYMIARY ZDJĄĆ PO WYPŁYTKOWANIU ŚCIANY
4. ARMATURA SANITARNA : UMYWALKA DLA NPS 60x56cm Z OTWOREM NA BATERIĘ STOJĄCĄ JEDNOUCHWYTOWĄ STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA, MISKA USTĘPOWA DLA NPS WISZĄCA 70x36cm
5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ :
   - DOZOWNIK NA MYDŁO• KOSZ Z PRZYKRYWKĄ • WIESZAK
   - UCHWYT NA SZCZOTKĘ DO WC • POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
   - SUSZARKA DO RĄK
6. ŚCIANY POWYŻEJ PŁYTEK CERAMICZNYCH MALOWANE FARBĄ DO POMIESZCZEN O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI - KOLOR **NCS 1502-Y**

UWAGI:

1. *PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.*
2. *PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM*
3. *UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.*
4. *ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.*
5. *JEŚLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH ZASTOSOWANIA.*

inwestycja:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

jednostka projektowa:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

zespół projektowy: podpis:
dr inż. arch. Mariusz Grych
upr.4442/Gd/90 PO - 0696 .....
mgr inż. arch. Joanna Wasiluk .....
inż. arch. Magdalena Wasiluk .....

nazwa rysunku:
WC NPS B.09 - BLOK "B"
RZUT, PRZEKROJE I WIDOKI ŚCIAN

skala:	data:	nr rysunku:
1: 30	wrzesień 2013	**AW/02**

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody projektanta .