



# PRZEKRÓJ D-D




# PRZEKRÓJ C-C

- UWAGI:
- Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi opracowaniami branżowymi
  - Przed przystąpieniem do robót budowlanych wymiary należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic należy skontaktować się z projektantem
  - Użyte do budowy materiały i zastosowane technologie winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania na terenie rp.
  - Zmiany i odstępstwa od projektu – wynikić w trakcie budowy – wymagają uzgodnień z projektantami.

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
- Istniejące ściany ceglane należy odłuszczyć i oczyścić, większe ubytki uzupełnić. Następnie ściany należy zagruntować gruntem z systemem farby, a następnie pokryć farbą w kolorze białym. Stosować farby akrylowe lub sylikatowe.
  - Połączenie dachowe od strony wewnątrz należy ubudować płytami G-K, w zabudowie systemowej dającej odporność ogniową EI60. W zabudowie należy uwzględnić płatwie konstrukcyjne.
  - Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegające zabudowie płytami G-K należy zabezpieczyć do stopnia palności B, s2, d0 przy pomocy farb pędziących, wodorozcieńczalnych, kryjących w kolorze białym. Powierzchnię drewna przed malowaniem należy oczyścić.
  - Szczegółowe rozwiązania klatki pokazano na rysunku detalu.

## SCHEMAT



Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody projektanta.

temat: Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor: Politechnika Gdańska  
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY  
branża: ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:  
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej  
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
zespół projektowy:  
dr inż. arch. Mariusz Grych  
upr. 4442/Gd/90  
mgr inż. arch. Bartosz Łojewski  
upr. PO/KK/319/2009  
mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno  
sprawdzający:  
dr inż. arch. Andrzej Rozeński  
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku: Przekrój C-C i D-D - BLOK "B"  
skala: 1:50  
data: wrzesień 2013  
nr rysunku: A-10