

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenia sanitarne - pion wszystkich kondygnacji lewe wejście oraz pomieszczenia gospodarcze nr 12, 19, 117, 219, 321, 417, 517, 619, 719.					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 2-02 d.1.20202-01 1 analogia	Wykonanie ścianek tymczasowych z płyt typu OSB gr.22 mm 7.50*3.00*8	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR-W 2-02 d.1.0606-01 1	Zabezpieczenie folią istniejącej posadzki na korytarzu 350.00	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 4-01 d.1.1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 617.120/2+149.610	m ² m ²	 458.170	
				RAZEM	458.170
4	KNR 4-01 d.1.1202-07 1	Skasowanie wykwitów (zacieków) 458.170*0.15	m ² m ²	 68.726	
				RAZEM	68.726
5	KNR 4-01 d.1.0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <parter>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2) <I piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.10+1.37*7+2.47*3+2.48*2) <II piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2) <III piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.10+1.37*7+2.47*3+2.48*2) <IV piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2) <V piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2) <VI piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2) <VII piętro>2.0*(1.66*3+5.15*2+3.07+1.37*5+2.90+1.37*4+2.20*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 75.960 80.680 75.960 80.680 75.960 75.960 75.960 75.960	
				RAZEM	617.120
6	KNR 4-01 d.1.0347-09 1	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 617.120*0.30	m ² m ²	 185.136	
				RAZEM	185.136
7	KNR 4-01 d.1.0701-02 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbi- cia do 5 m2 617.120*0.20	m ² m ²	 123.424	
				RAZEM	123.424
8	KNR 4-01 d.1.0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 167.03-7.50-4.96-4.96	m ² m ²	 149.610	
				RAZEM	149.610
9	KNR 4-01 d.1.0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej #p8	m ² m ²	 149.610	
				RAZEM	149.610
10	KNR 4-01 d.1.0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.66*3.00*8	m ² m ²	 39.840	
				RAZEM	39.840
11	KNR 4-01 d.1.0348-03 1 analogia	Rozebranie istniejących szachtów z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej 40.80	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
12	KNR 4-01 d.1.0348-02 1 analogia	Rozebranie ścianki z luxferów 1.88*1.20*8	m ² m ²	 18.048	
				RAZEM	18.048
13	KNR 4-01 d.1.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2 34.00	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNR 4-01 d.1.0354-12 1 analogia	Cięcie podokienników betonowych z lastryko (licowanie ze ścianą)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.00*8	m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 4-01 d.1.0339-01 1	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		35.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 4-01 d.1.0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		#p17	m ³	23.061	
				RAZEM	23.061
17	KNR 4-01 d.1.0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		#p5*0.01+#p6*0.015+#p7*0.015+#p9*0.05+#p10*0.12	m ³	23.061	
				RAZEM	23.061
18	KNR 4-01 d.1.0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		#p17	m ³	23.061	
				RAZEM	23.061
19	KW d.1.kalk. własna 1	opłata komunalna za wysypisko	m ³		
		#p17	m ³	23.061	
				RAZEM	23.061
20	KNR 4-01 d.1.1215-05 1	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		1.20*1.50*3*8	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
21	KNR 4-01 d.1.1215-08 1	Mycie po robotach posadzek	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Roboty wykończeniowe					
22	KNR 4-01 d.1.0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		#p10+#p12	m ²	57.888	
				RAZEM	57.888
23	KNR 4-01 d.1.0711-03 2	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		#p7+#p22*2	m ²	239.200	
				RAZEM	239.200
24	NNRNKB d.1.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka	m ²		
		#p8	m ²	149.610	
				RAZEM	149.610
25	NNRNKB d.1.202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		#p8	m ²	149.610	
				RAZEM	149.610
26	NNRNKB d.1.202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2	m ²		
		#p8	m ²	149.610	
				RAZEM	149.610
27	KNR 0-39 d.1.0115-01 2analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome i pionowe wraz z klejeniem taśmy uszczelniającej na stykach posadzka/ściana, izolację należy wywinąć na ścianę do wysokości min 30 cm, #p8*1.30	m ²		
			m ²	194.493	
				RAZEM	194.493
28	KNR 0-12 d.1.1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		#p8	m ²	149.610	
				RAZEM	149.610
29	KNR-W 2-02 d.1.1126-02 2	Posadzki żywiczne - epoksydowe wylewano-szpachlowe gr.2 mm	m ²		
		2.00*1.65	m ²	3.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-31 d.1.0606-01 2analogia	Wykonanie odwodnienia liniowego z kratką ze stali nierdzewnej wraz podłączeniem do odpływu 1.65	m m	RAZEM 1.650	3.300 1.650
31	NNRNKB d.1.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany 1.00*(5.15*2+3.07*2+1.15*2+2.13*2)*8	m ² m ²	RAZEM 184.000	184.000
32	KNR-W 2-02 d.1.2011-01 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym (wyrównanie podłoża pod płytki) 1.00*(5.15*2+3.07*2+1.15*2+2.13*2)*8	m ² m ²	RAZEM 184.000	184.000
33	KNR 0-12 d.1.0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 20 cm - na klej 2.00*(5.15*2+3.07*2+1.15*2+2.13*2)*8+2.20*(1.65*2+4.50*2)*2	m ² m ²	RAZEM 422.120	422.120
34	KNR 0-12 d.1.0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 20 cm - na klej (fartuszek przy zlewach) 1.50*1.50*8	m ² m ²	RAZEM 18.000	18.000
35	NNRNKB d.1.202 0842-01 2	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.00*8*8	m m	RAZEM 128.000	128.000
36	KNR 2-02 d.1.0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 1.00*(5.15*2+3.07*2+1.15*2+2.13*2)*8	m ² m ²	RAZEM 184.000	184.000
37	NNRNKB d.1.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit 167	m ² m ²	RAZEM 167.000	167.000
38	KNR 2-02 d.1.0815-06 2	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 167	m ² m ²	RAZEM 167.000	167.000
39	KNR 2-02 d.1.1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 167+184.00	m ² m ²	RAZEM 351.000	351.000
40	KNR 2-02 d.1.1505-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 351	m ² m ²	RAZEM 351.000	351.000
41	KNR 0-14 d.1.2011-02 2analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 3.00*(0.30+0.51+0.30+0.42)*8	m ² m ²	RAZEM 36.720	36.720
42	KNR 0-19 d.1.1024-10 2analogia	Montaż ścianek systemowych w łazience typu HPL wraz z drzwiami 2.00*(3.00*8+1.25*10+1.00*8)	m ² m ²	RAZEM 89.000	89.000
43	KNR-W 2-02 d.1.2104-03 2	Parapety, półki i ludy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 50 cm - blaty wewnętrzne kamienne 1.60*8	m m	RAZEM 12.800	12.800
44	KNR 4-01 d.1.0911-03 2analogia	Dostawa i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z możliwością przy- mknięcia, wydajność 45 m3/h 8*3	szt. szt.	RAZEM 24.000	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01 d.1.0919-21 2	Wymiana klamek okiennych 8*3	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
46	KNR 4-01 d.1.0322-03 2	Obsadzenie narożników ze stali nierdzewnej 50x50x5 o wysokości 2,0 m w ścianach przy windzie 8*4	szt. szt.	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000