



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, 29.04.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont nawierzchni drogowych na terenie Centrum Sportu Akademickiego przy al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku - Wrzeszczu*

CRZP: ZP /36/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 24.04.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie

Pytania dla „Remont nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej na przedłużeniu ul. Towarowej -A” :

- 1) Przedmiar zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 18 cm (poz. 11 i 12) a opis techniczny 15 cm. Jaką grubość należy przyjąć?
- 2) W przedmiarze brak jest obrzeża betonowego 8/25/100 jako obramowanie ścieżki. Czy Wykonawca ma przyjąć w wycenie i w jakiej ilości?
- 3) Przedmiar zakłada (pozycja 15) wykonanie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej. Czy należy przyjąć do wyceny krawężniki Zamawiającego znajdujące się obok miejsca wykonania ścieżki czy Wykonawca ma zakupić nowe?
- 4) Przedmiar zakłada (pozycja 14) wykonanie ławy betonowej zwykłej w ilości 1,44 m³ co znaczy, że nie należy wykonywać oporu za krawężnikiem. Proszę o potwierdzenie ilości.

Pytania dla „Remont nawierzchni ścieżki parkowej - B „:

- 1) Przedmiar zakłada wykonanie podsypki piaskowej 10 cm (pozycje 3 i 4) a opis techniczny 15 cm. Jaką grubość należy przyjąć?
- 2) Czy Zamawiający posiada płyty Yomb czy Wykonawca ma zakupić i wykonać nawierzchnię z nowych?

Pytania dla „Rury ochronne w gruncie”:

- 1) W opisie technicznym jest zapis: „Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania we wskazane miejsca na głębokości 80 cm. w gruncie rur ochronnych karbowanych dwuściennych o średnicy 110 mm. z pilotem stalowym (drut przeciągający) w ilości 200 mb” a w przedmiarze (pozycja 19) jest układanie kabli o masie do 2,0 kg/m. Co należy przyjąć?
- 2) Czy Zamawiający posiada w/w rurę ochronną czy Wykonawca ma zakupić i wbudować nową?

Pytania dla: „ Naprawa nawierzchni i powiększenie placu przed halą sportową – C”:

- 1) W pozycji 21 przedmiaru widnieje ilość 550 m². Czy jest ona prawidłowa? Jeżeli nie to proszę o podanie prawidłowej.
- 2) W pozycji 22 przedmiaru widnieje ilość 500 m². Czy jest ona prawidłowa? Jeżeli nie to proszę o podanie prawidłowej.
- 3) W pozycji 24 przedmiaru widnieje ilość 72 m². Czy jest ona prawidłowa? Jeżeli nie to proszę o podanie prawidłowej.
- 4) W pozycji 25 przedmiaru widnieje ilość 500 m². Czy jest ona prawidłowa? Jeżeli nie to proszę o podanie prawidłowej.
- 5) Pozycja 25 przedmiaru zakłada podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i krotność 0,8 co daje 12 cm a w opisie technicznym jest 20 cm. Jaką grubość należy przyjąć?
- 6) W pozycja 26 przedmiaru widnieje ilość 55 m³. Czy jest ona prawidłowa? Jeżeli nie proszę o podanie właściwej?
- 7) Pozycja 26 przedmiaru mówi o wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, krotność 1,3” w ilości 55 m³ - Czy należy traktować to jako nawierzchnię dla budowanego placu?
- 8) W opisie technicznym jest napisane „Plac ma zostać powiększony do wymiarów podanych zgodnie z załącznikiem pierwszym – powiększony o ok. 550m². Nowa część placu ma posiadać **nawierzchnię z gysu w geokracie**. Plac przeznaczony jest dla ruchu kołowego. (C-2)” - Brak w przedmiarze pozycji. Czy należy przyjąć do wyceny?
- 9) W opisie technicznym jest napisane „Plac ma zostać powiększony do wymiarów podanych zgodnie z załącznikiem pierwszym – powiększony o ok. 550m². Nowa część placu ma posiadać **nawierzchnię z gysu w geokracie**. Plac przeznaczony jest dla ruchu kołowego. (C-2)” Proszę o podanie szczegółów dotyczących gysu (wymiar, kolor) oraz parametrów geokraty.
- 10) Pozycja 27 przedmiaru – Czy jednostka m³ jest prawidłowa? Czy nie powinno być m²?
- 11) W pozycji 27 przedmiaru jest mowa o wykonaniu części drogi pomiędzy asfaltem a nowymi krawężnikami a w opisie technicznym jest napisane: „ Pod projektowaną nawierzchnią asfaltową Wykonawca zobowiązany jest do odhumusowania oraz usunięcia istniejącego gruntu do głębokości 40 cm względem istniejącej nawierzchni asfaltowej. W wykonanym korycie należy wykonać warstwę mrozochronną z zagęszczonego piasku grubego o grubości 12 cm. Na warstwie mrozochronnej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania warstwy wiążącej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego na podbudowie. Na warstwie wiążącej należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4cm. Ilość -100m². – (C1)” Czy tak należy wycenić pozycję?
- 12) Brak w przedmiarze jakichkolwiek obrzeży oraz krawężników betonowych zarówno dla nowo budowanego placu jak i dla nawierzchni asfaltowej (za wyjątkiem obramowania drzewa – zapis w opisie technicznym). Czy należy przyjąć jakieś do wyceny? Jeżeli tak to proszę podać rodzaj oraz ilość.

Pytania dla „ Utwardzenie terenu wzdłuż płotu ograniczającego teren CSA od wschodu. - D,,

- 1) W przedmiarze (pozycja 33) jest mowa o podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm natomiast w opisie technicznym 20 cm. Jaką grubość należy przyjąć?

- 2) Pozycja 35 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej. Czy Zamawiający zakłada do wbudowania kostkę kamienną leżącą na hałdzie razem z ziemią na terenie Zamawiającego obok miejsca wbudowania czy też Wykonawca musi zakupić nową?
- 3) Proszę o podanie koloru kostki kamiennej gr. 10 cm w przypadku konieczności zakupu przez Wykonawcę nowej.
- 4) Pozycja 36 oraz 37 przedmiaru zakłada remont cząstkowy nawierzchni z brukowca w ilości 32 m² natomiast w opisie technicznym jest mowa o 80 m długości i 0,5 m szerokości co daje 40 m². Jaką powierzchnię należy przyjąć?
- 5) W opisie technicznym jest zapis „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ograniczenia miejsc utwardzonych przy pomocy obrzeży drogowych na ławie betonowej z oporem„ Proszę o podanie o jaki rodzaj obrzeży chodzi oraz ich ilość.

Pytania dla „ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w okolicach boiska. - E „:

- 1) Proszę o uzupełnienie przedmiaru o rodzaj oraz ilość nawierzchni betonowych, które należy rozebrać dla wykonania w/w nawierzchni z kostki brukowej.
- 2) Pozycja 41 przedmiaru – czy ilość 38,4 m² jest właściwa? Jeżeli nie to proszę o podanie poprawnej.
- 3) Pozycja 42 przedmiaru zakłada wykonanie podsypki piaskowej grubości 3 cm a w opisie technicznym widnieje 10 cm. Jaką grubość należy przyjąć?
- 4) Pozycja 43 przedmiaru – Czy Zamawiający zgadza się na zamianę krawężnika 20x30 na krawężnik betonowy 15x30 zgodny z tym istniejącym przy nawierzchni już wykonanej?

Ponadto:

- 1) czy Zamawiający dopuszcza pełnienie obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą jedynie uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności drogowej?
- 2) Czy Zamawiający posiada jeszcze jakieś materiały, które należy wbudować i których nie należy ujmować w wycenie?

Odpowiedzi

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

Przedmiotem zamówienia są roboty określone na podstawie dokumentacji składającej się z: Opisu Technicznego i STWIORB

Pytania dla „Remont nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Towarowej -A” :

- 1) Grubość podbudowy należy przyjąć zgodnie z opisem w części A: - 15 cm.
- 2) Należy wykonać zgodnie z Opisem Technicznym i zał. rysunkami.
- 3) Należy wykonać zgodnie z Opisem Technicznym i zał. rysunkami. ("Krawężniki drogowe (nowe), osadzone w betonowej ławie z oporem").
- 4) Przedmiar nie jest przedmiotem zamówienia. Należy wykonać zgodnie z Opisem Technicznym.

Pytania dla „Remont nawierzchni ścieżki parkowej - B „:

- 1) Zgodnie z Opisem Technicznym. - 15 cm.
- 2) Płyty należy kupić nowe i z nich wykonać nawierzchnię.
Należy dodatkowo założyć demontaż i wywóz na wysypisko starych płyt Yomb w ilości 15m2.

Pytania dla „Rury ochronne w gruncie“:

- 1) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 2) Rurę należy zakupić i wbudować.

Pytania dla: „ Naprawa nawierzchni i powiększenie placu przed halą sportową – C“:

- 1) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym - 550m2
- 2) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym - 550m2
- 3) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym i rysunkami.
- 4) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym - 550m2
- 5) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 6) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 7) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 8) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym - 550 m2
- 9) Gryś o frakcji 8-16 mm, kolor szary - zbliżony do koloru fasady hali sportowej
Geokratę należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym - parametry dla kategorii ruchu KR 1 - 10 cm wysoka.
- 10) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 11) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 12) Przy nawierzchni asfaltowej C1 istnieje już krawężnik i należy dowiązać się już do istniejącego.
Plac opisany jako C1 należy na jednakowej płaszczyźnie połączyć z C2
Po pozostałych dwóch stronach należy dowiązać się do istniejących fundamentów płotów
Należy przyjąć wykonanie krawężnika drogowego na długości 20m. - (od strony parku)

Pytania dla „ Utwardzenie terenu wzdłuż płotu ograniczającego teren CSA od wschodu. - D„

- 1) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 2) Zamawiający może umożliwić wbudowanie leżącej porozbiórkowej kostki na hałdzie. Wykonawca zobowiązany jest wówczas skalkulować przebranie kostki, wybranie kostki nieuszkodzonej i jej oczyszczenie.
- 3) Szary.
- 4) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 5) Należy przyjąć obrzeże o wymiarach: 100x25x8
Ilość zgodnie z Opisem Technicznym (2*6+3)m*14 miejsc.

Pytania dla „ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w okolicach boiska. - E „:

- 1) Należy rozebrać 35 m2 płyt chodnikowych, 50 mb obrzeży, zdemontować 10 szt fundamentów o wym. 0,4x0,4x0,6. Wszystkie elementy wywieść na wysypisko.

- 2) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 3) Należy przyjąć zgodnie z Opisem Technicznym
- 4) Zamawiający określa: Należy wykonać krawężnik 15x30 - krawężnik zgodny z już istniejącym przy nowo wykonanej nawierzchni

Ponadto:

- 1) Nie dopuszcza.
- 2) Nie posiada

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 17 44

Fax.: +48 58 347 14 15

e-mail: biuro.kanclerza@pg.gda.pl

www.pg.gda.pl