


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 102**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
 - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 6 kpl
w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.1 :
 - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. telef w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Montaż nowego gniazda telefonicznego RJ11 pt w puszcze pt fi 60 z podłączeniem do istniejącego obwodu - 1 kpl
 - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla szafy strukturalnej po przeniesieniu w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Montaż z przyłączeniem przy drzwiach nowej rozdzielnicy RO jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Montaż z przyłączeniem przy drzwiach nowej rozdzielnicy RD jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V w puszcze pt fi 60 pod wyłącznikiem światła - 1 kpl
 - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V w puszcze pt fi 60 przy projektowanej tablicy RN z podłączeniem do RN - 2 kpl
 - Montaż z przyłączeniem przy szafie strukturalnej rozdzielnicy RN jak w części opisowej pkt 7.1.1
 - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 102	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	1.1 E