


## PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 212**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
  - Demontaż istniejących opraw świetłówkowych 2x36 W nt - 14 kpl
  - Demontaż istniejącego wyłącznika świecznikowego nt - 1 kpl
  - Demontaż istniejącego wyłącznika pojedynczego pt - 1 kpl
  - Demontaż istniejącego wyłącznika świecznikowego pt - 1 kpl
  - Przełożenie istniejących przewodów instalacyjnych z listwy nt pod tynk wraz z demontażem listwy nt - 10 mb
  - Przystosowanie istniejącego oprzewodowania zasilania opraw oraz wyłączników oświetlenia dla nowego układu załączeń sekcji oświetlenia pomieszczenia przewodem YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> 450/750V - 20 mb
  - Montaż opraw świetłówkowych kaseton nt biały 4x18W Alu PPAR EVG , świetłówki trójpaasmowe 830 - 12 kpl
  - Montaż wyłącznika świecznikowego pt białego w puszcze pt fi 60 - 2 kpl
  - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 212	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	17 E