


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 501**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
 - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych nt - 10 kpl
 - Demontaż istniejącego wyłącznika świecznikowego pt - 1 kpl
 - Demontaż istniejącego wyłącznika pojedynczego pt - 1 kpl
 - Demontaż istniejącego oprzewodowania dla oświetlenia - 1 kpl
 - Montaż oprzewodowania dla nowego układu opraw oświetleniowych przewodem YDyp 3x1,5 mm² 450/750V pt - 20 mb
 - Montaż opraw świetlówkowych kaseton nt 4x18W Alu PPAR EVG biały , świetlówki trójpasemowe 830 - 4 kpl
 - Montaż wyłącznika świecznikowego pt białego w puszcze pt fi 60 - 1 kpl
 - Zaprawianie bruzd , szpachlowanie - 1 kpl
 - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 501	Data	Nr rysunku 13 E
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	