


## PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 106**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
  - Montaż przy suficie Switcha 8-portowego z przyłączeniem do Istniejącego obwodu w istniejącej puszcze - 1 kpl
  - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 5 kpl  
w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.2
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.2
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. teleinf w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.2
  - Montaż z przyłączeniem przy drzwiach nowej rozdzielnicy RO w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.1.2
  - Montaż z przyłączeniem przy drzwiach nowej rozdzielnicy RD w konfiguracji jak w części opisowej pk 7.1.2 nt
  - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 106	Data	Nr rysunku <b>2.1 E</b>
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	