



PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 644**

- Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano – instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
- Zakres wykonywanych robót
  - Demontaż istniejącego wyłącznika świecznikowego pt - 2 kpl
  - Przełożenie istniejących przewodów instalacyjnych z listwy nt pod tynk wraz z demontażem listwy nt - 12 mb
  - Demontaż gniazd telefonicznych w istniejących lokalizacjach - 2 kpl
  - Demontaż istniejącego oprzewodowania dla oświetlenia - 15 mb
  - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych niezbędny do wykonania nowego oprzewodowania dla oświetlenia z rygiem zachowania sekwencji wyłączeń zgodnie z rysunkiem - 4 kpl
  - Demontaż istniejących gniazd wtykowych z odłączeniem - 4 kpl
  - Montaż oprzewodowania dla gniazd telefonicznych w ZS poprzez wykonanie przedłużenia istniejącego oprzewodowania pt - 12 mb
  - Montaż nowego oprzewodowania dla oświetlenia z rygiem zachowania sekwencji wyłączeń zgodnie z rysunkiem YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> 450/750V - 18 mb
  - Montaż opraw oświetleniowych (wcześniej zdemontowanych) po wykonaniu nowego oprzewodowania - 4 kpl
  - Montaż wyłącznika świecznikowego pt białego w puszce pt fi 60 - 1 kpl
  - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V w puszce pt fi 60 pod wyłącznikiem światła - 1 kpl
  - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V z klapką białą IP44 w puszce pt fi 60 przy umywalce - 1 kpl
  - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 2 kpl w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.5.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.5.1 - 1 kpl
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. teleinf w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.5.1 - 1 kpl
  - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 644	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	10 E