


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA · Pomieszczenie nr 640**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano – instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
 - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 2 kpl
w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.2
 - Montaż przewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.2
 - Montaż przewodowania z podłączeniem dla gn. teleinf w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.2
 - Montaż z przyłączeniem w miejscu zdemonutowanej tablicy rozdzielczej nowej rozdzielnicy R w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.2
 - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 640	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	12.1E