

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DS 9
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 5
INWESTOR : PG Gdańsk
ADRES INWESTORA : Narutowicza 11/12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sz. Matusiak
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2015

WYKONAWCA :

Data opracowania
01.06.2015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2, wyjęcie skrzydeł i zniesienie drzwi poza budynek	szt		
d.1	0354-03 - analogia	108	szt	108,000	
				RAZEM	108,000
2	KNR 0-19	Montaż: drzwi płytowe wew. EI 30, akustyka Rw 32 dB, samozamykacz, zamek, (co najmniej 3 klucze) wkładka, uszczelki pęczniące.	m ²		
d.1	1024-06	2,1*1*108	m ²	226,800	
				RAZEM	226,800
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg, drzwi i wyposażenia folią	m ²		
d.1	01 1216-01	70*2*5+15*108	m ²	2 320,000	
				RAZEM	2 320,000
4	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm wokółm osadzonych drzwi.	m		
d.1	0705-01	0,15*(2+2+1)*2*108	m	162,000	
				RAZEM	162,000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wokół drzwi	m ²		
d.1	1204-02	0,30*(2+2+1)*2*108	m ²	324,000	
				RAZEM	324,000
6	KNR 4-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³		
d.1	0108-01 0108-04	0,02*0,30*(2+2+1)*2*108	m ³	6,480	
				RAZEM	6,480