



Gdańsk, 17.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *roboty budowlane związane z dokończeniem przebudowy poddaszy w bloku „B” i „C” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku - Wrzeszczu*

CRZP: ZP /182/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 03 i 06.07.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1

W związku z faktem że istnieją dwa opisy techniczne, jeden dla projektu budowlanego, drugi dla wykonawczego, i istnieją rozbieżności pomiędzy nimi (np. w sprawie konstrukcji podłogi P1 lub wykończenia posadzek), prosimy o podanie według jakiego opisu wykonawca ma dokonywać wyceny.

Odpowiedź

Wg opisu projektu wykonawczego.

Zapytanie 2

W jednym z opisów podłoga wykonana jest z wykładziny dekoracyjnej w formie płytek winylowych o wymiarach 61x61 cm, natomiast w przedmiarze w poz. 2 i 39 wpisano jako podłogę z wykładziny PCV. Prosimy o podanie jaki typ warstwy wierzchniej ma być zastosowany i wymagania jakie będą jej stawiane jeżeli będzie to podłoga z wykładziny rulonowej PCV.

Odpowiedź

Podłoga wykończona jest wykładziną dekoracyjną w formie płytek winylowych (PCV) o wymiarach 61x61 cm zgodnie z projektem wykonawczym.

Zapytanie 3

W trakcie wizji lokalnej zwrócono uwagę, że szereg okien połaciowych zarówno w gmachu „B” jak i „C” przygotowanych jest do montażu rolet, opisanych w zestawieniu stolarki okiennej. W opisach technicznych zarówno budowlanym jak i wykonawczym brak jest jakiegokolwiek wzmianki o żaluzjach. Także w przekazanym przedmiarze brak jest jakiegokolwiek pozycji.

Jeżeli żaluzje mają podlegać wycenie prosimy o podanie parametrów technicznych jakie stawiane będą temu materiałowi.

Odpowiedź

Rolety nie są objęte tym zamówieniem.



Zapytanie 4

Także w trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak zabezpieczenia okna O7 w pochwyty stalowe. Czy wykonawca ma dokonać wyceny tego elementu.

Odpowiedź

Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego i nie określają przedmiotu zamówienia. W wycenie należy wycenić wszystkie niezbędne roboty ujęte w projekcie i w specyfikacji.

Zapytanie 5

Prosimy o uaktualnienie dokumentacji technicznej poprzez dodanie na rzutach lub w zestawieniu powierzchni jakiego rodzaju podłoga ma być wykonana w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź

W projekcie wykonawczym „ARCHITEKTURA WNEŹTRZ” pkt 3 „Posadzki” zawarte są parametry, lokalizacja i rodzaj wykończenia posadzek.

Zapytanie 6

Wnosimy o uaktualnienie dokumentacji dotyczącej zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej dla przebudowywanych pomieszczeń

Odpowiedź

Stolarka okienna została wykonana w poprzednim zamówieniu. Stolarka i ślusarka wg. projektu wykonawczego nr A-20 i A 22

Zapytanie 7

W opisie technicznym projektu wykonawczego dotyczącym podłogi podniesionej (pkt.10) brak jest wzmianki o izolacji z wełny mineralnej, która jest opisana w pkt. 19 dotyczącym podłóg z P1 i P3. Czy wykonawca ma dokonać wyceny uwzględniającą wełnę mineralną. Jeżeli tak to prosimy o podanie grubości i parametrów materiału.

Odpowiedź

Wełna mineralna na stropie pod podłogą podniesioną nie będzie stosowana i nie należy wyceniać tego elementu.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku