

## **PRZEDMIAR ROBÓT 368/01/C**

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli

Obiekt                    Gmach Główny Politechniki Gdańskiej  
Kod CPV                 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
Adres                    ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
Inwestor                Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
Wykonawca            MB STUDIO ARCHITEKTURY Maciej Bocheński ul. Bażyńskiego 3/3, 80-309 Gdańsk  
Biuro kosztorysowe    DM KOSZTORYSY ul. Łanowa 15, 80-777 Gdańsk

Poziom cen             I Kwartał 2015 r.

Na podstawie projektu budowlanego

MB STUDIO ARCHITEKTURY Maciej Bocheński ul. Bażyńskiego 3/3, 80-309 Gdańsk

---

Sporządził    Dariusz Mandycz

---

Gdańsk 9 czerwiec 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Kosztorys uproszczony

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>						
1	KNR-W 4-01 1111/01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych typ 1 $(1,915*(0,094+1,535*2+0,04*2+1,568+0,34+0,033+1,565))*2 = 25,853m2$ typ 2 $(3,56*(0,094+1,535*2+0,04*2+1,568+0,34+0,033+1,565))*3 = 72,090m2$ typ 3 $2,31*3,184 = 7,355m2$ typ 4 $3,74*3,015*2 = 22,552m2$ typ 5 $2,34*3,333*7*2 = 109,189m2$	m2	237,039		
2	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	237,039		
3	ZNR 1 0103/02	Przewóz samochodami o ładowności od 3,6-6,0t materiałów sztukowych na odległość do 10km	kurs	2,000		
4	KNR-W 2-02 1001/03	Okna drewniane wieloramowe wzmocnione o powierzchni ponad 2m2 typ 1 $(1,915*(0,094+1,535*2+0,04*2+1,568+0,34+0,033+1,565))*2 = 25,853m2$ typ 2 $(3,56*(0,094+1,535*2+0,04*2+1,568+0,34+0,033+1,565))*3 = 72,090m2$ typ 3 $2,31*3,184*2 = 14,710m2$ typ 4 $3,74*3,015*2*2 = 45,104m2$ typ 5 $2,34*3,333*7*2 = 109,189m2$	m2	266,946		
5	Kalkulacja własna	Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas wymiany stolarki okiennej	%	5,000		
		Razem				
		Rezerwa budżetowa na roboty nieprzewidziane				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Tabela elementów scalonych

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Nr	Kod CPV	Opis robót	Wartość	%
1.		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ		
		<b>Razem</b>		
		Rezerwa budżetowa na roboty nieprzewidziane		
		<b>Ogółem kosztorys</b>		

## Zestawienie robocizny

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	669,474		
		Razem	<b>669,474</b>		

## Zestawienie materiałów

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Okna drewniane zespolone wzmocnione fabrycznie wykończone	m2	266,946		
2	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	8,008		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

## Zestawienie sprzętu

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	16,017		
2	Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	5,480		
3	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	10,678		
		Razem	<b>32,175</b>		