

[illegible]

Technical drawing of a kitchen unit, showing a side elevation and a top view. The side elevation shows a unit with a width of 1200 mm and a height of 2000 mm. It features a countertop with a sink and a stove. The top view shows the unit's footprint with dimensions 1200 mm by 1900 mm. The unit is divided into sections labeled B1, B2, and B3. The countertop is labeled 'blat' and the sink area is labeled 'zlewnia'. The stove area is labeled 'kuchnia'. The unit is shown with a white finish and a wooden countertop. The drawing includes dimensions for the unit's width, height, and depth, as well as dimensions for the countertop, sink, and stove. The unit is shown with a white finish and a wooden countertop. The drawing includes dimensions for the unit's width, height, and depth, as well as dimensions for the countertop, sink, and stove.

[illegible][illegible]

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy potwierdzić i zweryfikować w naturze, przed wykonaniem jakichkolwiek prac i przed przystąpieniem do budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z projektantem.
3. Urządzenia elektryczne takie jak gniazda, natłówek, przewody, listwy maskujące stanowią komplet razem z biurkami.
4. Wycena realizacji powinna zawierać:
 - pomyślnie przed wykonaniem, weryfikacja i potwierdzenie rozwiązań przyjętych w projekcie
 - wykonanie dokumentacji warsztatowej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
 - dostarczenie próbek do akceptacji przez Zamawiającego (próbki materiałów, ale także pełnowymiarowych krzeseł)
 - wykonanie mebli zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie
 - ewentualne poprawki na miejscu w budownictwie, konieczne ze względu na niespawanie elementów, lub wynikające ze stanu faktycznego
 - podłączenie elementów elektrycznych
 - wyszczerbienie mebli po montażu
5. Niedopuszczalne są usterki powojące na trwałąm zabrudzeniu, zarysowaniu powierzchni mebli, uszkodzeń mechanicznych, wyszczerbień, powstaniu szczelin wynikających z niespawania.
6. Ze względu na brak możliwości posługiwania się nazwami producentów, należy przedstawić wszystkie przykłady rozwiązań potwierdzić i zweryfikować z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.
7. Wszystkie regały, szafy, zabudowy powinny zostać zamocowane w sposób trwały do ściany za pomocą łączników mechanicznych. Łączenie powinno być niewidoczne z zewnątrz. Od wewnątrz widoczne łączniki muszą być zamalowane i zaizolowane w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru mebli.
8. Należy wykonać dokumentację warsztatową mebli precyzującą przyjęte rozwiązania, typ łączenia mebli i inne szczególne aspekty wykonania.
9. Systemy okuć należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
10. Co najmniej 60% pódsek w każdej szafie, regale, zabudowie powinna posiadać możliwość regulacji.

[illegible]

Technical drawing of the B5 office chair, showing top, side, and front views with dimensions and labels.

Top View:

- Overall width: 600 mm
- Overall depth: 600 mm
- Seat width: 450 mm
- Seat depth: 450 mm
- Backrest width: 450 mm
- Backrest depth: 150 mm
- Label: **B5**
- Label: *stela na kółkach 450x450*
- Label: *oparcie - rura, przekrój kwadratowy 30 x 30 mm, stal nierdzewna*
- Label: *osłona, przekrój kwadratowy 30 x 30 mm, stal nierdzewna*

Side View:

- Overall height: 1050 mm
- Seat height: 450 mm
- Backrest height: 600 mm
- Label: **WŁ14**

Front View:


- Overall width: 600 mm
- Overall depth: 600 mm
- Seat width: 450 mm
- Seat depth: 450 mm
- Backrest width: 450 mm
- Backrest depth: 150 mm
- Label: **WŁ14**

Legend:

- 1 x siedzisko, wykonane po przypisanie, powierzchnie zewnętrzne z blaskową powłoką
- 2 x oparcie, wykonane po przypisanie, powierzchnie zewnętrzne z blaskową powłoką
- 3 x osłona, wykonana po przypisanie, powierzchnie zewnętrzne z blaskową powłoką
- 4 x kołko X2

[illegible]

Uwaga:
W pomieszczeniu 117 należy wykonać biurko B3 z dostawką B3a umożliwiającą przedłużenie blatu. Błat powinien być składany (np. wykonany na zawiasach z mechanizmem blokowania w pozycji poziomej)



UWAGA:
Dla KAŻDEGO TYPU BIURKA NALEŻY DOSTARCZYĆ
PO 1 SZT. KONTENERKA TYPU X1 I TYPU X2

DETALE - MEBLE 1

DATA / date: sierpień 2015

1:20

AW-01