BILANS POWIERZCHNI				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.		
2.1	APART HOTELOWY – 2 OS.	27.5m2	2.11.1	POKÓJ
2.1.1	POKÓJ	16.2m2	2.11.2	ŁAZIENKA
2.1.2	ŁAZIENKA	2.8m2	2.12	APARTAMENT HOTELOWY – 2 OS.
2.1.3	SYPIALNIA	8.5m2	2.12.1	POKÓJ
2.2	MAGAZYN	7.7m2	2.12.2	ŁAZIENKA
2.3	APART HOTELOWY – 2 OS.(NIEPEŁNOSPR	31.1m2	2.12.3	SYPIALNIA
2.3.1	POKÓJ	21.7m2	2.13	POKÓJ HOTELOWY – 1 OS.
2.3.2	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	5.5m2	2.13.1	POKÓJ
2.4	KOMUNIKACJA	1.9m2	2.13.2	ŁAZIENKA
2.5	KL.SCHODOWA	18.2m2	2.14	KOMUNIKACJA
2.6	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	22.1m2	2.15	MAGAZYN
2.6.1	POKÓJ	18.2m2	2.16	MAGAZYN
2.6.2	ŁAZIENKA	3.9m2	2.17	APART HOTELOWY – 2 OS.
2.7	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	20.4m2	2.17.1	POKÓJ
2.7.1	POKÓJ	17.2m2	2.17.2	ŁAZIENKA
2.7.2	ŁAZIENKA	3.2m2	2.17.3	SYPIALNIA
2.8	APARTAMENT HOTELOWY – 2 OS.	29m2	2.18	APART HOTELOWY – 3 OS.
2.8.1	POKÓJ	23.8m2	2.18.1	POKÓJ
2.8.2	ŁAZIENKA	5.2m2	2.18.2	ŁAZIENKA
2.9	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	22.7m2	2.18.3	SYPIALNIA
2.9.1	POKÓJ	19.5m2	2.18.4	SYPIALNIA
2.9.2	ŁAZIENKA	3.2m2	2.19	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.
2.10	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	24.9m2	2.19.1	POKÓJ
2.10.1	POKÓJ	21.3m2	2.19.2	ŁAZIENKA
2.10.2	ŁAZIENKA	3.6m2	2.20	KOMUNIKACJA
2.11	POKÓJ HOTELOWY – 2 OS.	22.1m2	2.21	KLATKA SCHODOWA

UWAGI OGÓLNE

1. WYMIARY NA SZPILACH DRZWI OKREŚLAJĄ WIELKOŚĆ SKRZYDŁA.
2. WYMIARY NA SZPILACH OKIEN OKREŚLAJĄ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE (W NAWIASACH PODANO SPÓD OTWORÓW OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI)
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (WYBURZENIA, NADPROŻA, PRZEBICIA W ISTNIEJĄCYCH ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH) WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.
4. PRZEJŚCIA (POZIOMY I ŚREDNICE) INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (WOD.-KAN., WENTYLACJA, ELEKTRYCZNYM I TELETECHNICZNYM) UWZGLĘDNIAJĄC WYTYCZNE POŻAROWE ZAWARTE W OPISACH TECHNICZNYM DO PROJEKTÓW (RYSUNKI W CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ)
5. WSZELKIE PRACE Z UWAGI NA INGERENCJE W OBIEKT ISTNIEJĄCY WYMAGAJĄ OSTATECZNYCH DOMIARÓW NA BUDOWIE.



RZUT 2 PIĘTRA

KO KOZKOWSKI DESIGN			
ul. Kazimierza Wielkiego 31/1, 80-180 Gdańsk, tel. 58 345 64 64, www.kozkowski.pl			
TEMAT: CENTRUM SZKOLENIOWO – REHABILITACYJNE "SUBOKA" W SOPOCIE (REZYD. AL. ZJEDNOCZENIA 11A)			ARCH.
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA
RYSUNEK: RZUT 2 PIĘTRA			SKALA: 1:100
AUTOR PROJEKTU:	ARCH. MAREK KOZKOWSKI	DATA: 07.2015	
PROJEKTOWAŁ:	ARCH. MAREK KOZKOWSKI	NR RYS.: 7	
SPRAWDZIŁ:	ARCH. PIOTR TUROŃ		