



UWAGI OGÓLNE


- 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z DOKUMENTACJĄ KONSERWATORSKICH BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ PANIĄ MGR KAROLINĘ NIEMCZYK – BAŁTOWSKĄ ORAZ PANA JAKUBA BAŁTOWSKIEGO.
- 2. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKÓW W SOPOCIE. REALIZACJA TYCH ELEMENTÓW JEST MOŻLIWA DOPIERO PO UZYSKANIU AKCEPTACJI.




DETAL SZCZYT DREWNIANY  
ELEWACJA PŁN.-WSCH.  
SKALA 1:10




DETAL ORNAMENT WGLĘBNY  
Z NANIESIONĄ KOLORYSTYKĄ  
SKALA 1:5



BALUSTRADA DREWNIANA  
DO ODTWORZENIA SKALA 1:50



DETAL OKNA  
NANIESIENIE ORYGINALNEJ  
KOLORYSTYKI SKALA 1:25



DETAL GZYMSU SKALA 1:10  
DREWNIANY DETAL SZTUKATORSKI - ODTWORZENIE POLICHROMII

KOLORYSTYKA  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- JASNY BEŻOWY WG NCS 1005–G80Y
- COKÓŁ WYKONANY W TYNKU COKOŁOWYM MOZAIKOWYM (UZIARNIENIE 1.0–1.6 mm) , KOLOR JASNY SZARY
- OPASKI SZER. 12 cm WOKÓŁ STOLARKI W KOLORZE WG NCS 0500–N
- ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE BEJCĄ W KOLORZE JASNY ORZECH + 2 WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO O WYKOŃCZENIU SATYNA

DREWNIANY DETAL SZTUKATORSKI

- SZAROZIELONOBRAZOWY/ UMBRA NATURALNA ZIELONA WG NCS 6010–G50Y
- SZMARAGDOWY–GRYNSZPAN/ MIEDZIANKA WG NCS 4040–B70G
- CZERWIEŃ CYNOBROWA WG NCS 1085–Y90R
- UGROWO POMARAŃCZOWY WG NCS 1070–Y50R

STOLARKA


- KOŚĆ SŁONIOWA WG NCS 0500–N

odtworzenie ażurowego elementu drewnianego balkonu pomiędzy istniejącymi słupami

nowa balustrada drewniana h=110cm



ODTWORZONE BALUSTRADY ORAZ WERANDA BALKONU (B1-2 , B4-2)  
(BUDYNEK NR 7) SKALA 1:50



nowa balustrada drewniana h=110cm

nowo projektowane schody S.Z.7

ODTWORZONA STOLARKA BUDYNKU NR 9  
(OD STONY PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ) SKALA 1:50

otwory okienne do powiększenia

DETALE ELEWACJI - KOLORYSTYKA

 <div>KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI</div>				
TEMAT: CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11				BRANŻA ARCH.
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY				FAZA WYKONAWCZA
RYSUNEK: DETALE ELEWACJI - KOLORYSTYKA				SKALA 1:50/1:25/1:10
				DATA 07.2015
PROJEKTANT:	arch. Marcin Kozikowski	UPRAWNIENIA 2834/Gd/87	PODPIS	NR. RYS.
SPRAWDZIŁ:	arch. Rafał Tybura	PO/KK/024/02		20