


CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE
BUDYNEK NR 7 - RZUT SUFITU PARTERU

Układ sieci TN-S.



LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wywiewny
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

SYMBOLE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - JEDNOBIEGUNOWY	* 1,1m nad wylewką * przy łózku 0,6m * przy umywalkach 1,2m
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - ŚWIECNIKOWY	1,2m nad wylewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - PRZYCIŚK PODŚWIELANY	1,2m nad wylewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - SCHODOWY	1,2m nad wylewką
	CZYTNIK KART HOTELOWYCH W POKOJACH HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	0,85m nad wylewką
	SUFITOWA CZUJKA RUCHU 360st.	sufit
	WYPUST PRZEWODU, POZOSTAWIĆ OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	
	WYPUST PRZEWODU, ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ NATYKNOWĄ IP44	
	TABLICA ELEKTRYCZNA	

UWAGA:

- Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetleniowa.
- Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać podane niżej parametry lub wyższe.
- Nazwa "wypust" oznacza oprawę opisaną szczegółowo w załączonych zestawieniach opraw do opisu.

OZNACZENIA OŚWIETLENIA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE	OPIS TECH.
K1	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wylewki	moc=40 W IP 44
K2	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY(KINKIET)-ŁAZIENKOWY 4 szt.	h=180cm od wylewki	moc=24 W
K3	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) OPRAWA WBUDOWANA W PANEL ŁÓŻKA	h=85cm od wylewki	moc=2x23 W
K4	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 8 szt.	h=180cm od wylewki	moc=23 W
K5	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE	h=180cm od wylewki	moc=40 W
K6	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wylewki	moc=20 W
K7	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE	h=180cm od wylewki	moc=20 W
1	LAMPA WISZĄCA (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
1	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT 17 szt.	sufit	moc=40 W
2	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
3	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 16 szt.	sufit	moc=23 W
4	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POKOJE HOTELOWE)	sufit	moc=40 W
5	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE) 1 szt.	sufit	moc=23 W
6	OPRAWA SPECJALNA WPUSZCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
7	OPRAWA NASUFITOWA (SIŁOWNIA)	sufit	moc=40 W
8	LAMPA WISZĄCA (NAD ŁADAMI RECEPCJI) 10 szt.	sufit	moc=40 W
	LISTWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 120cm(80cm) x 6cm(8cm)	sufit	moc=6x3,15 W
9	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POM. BIUROWE)	sufit	moc=40 W
A	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE 2 szt.	na suficie	moc=40 W
3a	OPRAWA NASUFITOWA OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA(LOBBY)	na suficie	moc=23 W
3A	OPRAWA NASUFITOWA (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI)	na suficie	moc=23 W
5A	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE)	na suficie	moc=40 W
8a	LAMPA WISZĄCA (LOBBY)	na krokwi	moc=40 W
9A	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BIUROWE)	na suficie	oprawa kwadratowa kolor:stalowy, moc=40 W
T1	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KUCHNI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 135cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=36W
T2	OPRAWA NASUFITOWA (ZMYWAK, LODÓWKI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 136cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=58 W
K8	KINKIET OBRAZOWY	wg widoków ścian	
9	LISTWA LEDOWA PODŚWIELENIE NUMERACJI POKOI	h=180cm od wylewki	

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zacięża 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA:	ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA:	WYKONAWCZY
RYSunek:	RZUT PARTERU BUD. NR7 - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	UPRAWNIENIA:	GT-III-830/127/75
SPRAWDZIŁ:	inż. Leszek Cieszeko	PODPIS:	
			DATA: 06.2015
			NR. RYS. E-221