


CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 7 - RZUT SUFITU 2 PIĘTRA

Układ sieci TN-S.



LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wywiewny
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

SYMBOLE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - JEDNOBIEGUNOWY	* 1,1m nad wylewką * przy łózku 0,6m * przy umywalkach 1,2m
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - ŚWIECZNIKOWY	1,2m nad wylewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - PRZYCIŚK PODŚWIETLANY	1,2m nad wylewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - SCHODOWY	1,2m nad wylewką
	CZYTNIK KART HOTELOWYCH W POKOJACH HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	0,85m nad wylewką
	SUFITOWA CZUJKA RUCHU 360st.	sufit
	WYPUST PRZEWODU, POZOSTAWIĆ OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	
	WYPUST PRZEWODU, ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PRZŁĄCZENIOWĄ NATYNKOWĄ IP44	
	TABLICA ELEKTRYCZNA	

UWAGA:

- Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetlaniowa
- W pokojach mieszkalnych:
  - łączniki oświetlenia na wysokości 1,1m;
  - łącznik grupy oświetleniowej "c" w łazience, montować obok gniazda łazienki, w przypadku osprzętu ramkowego, w jednej ramce z gniazdem;
  - załączanie grupy oświetleniowej "c", możliwe tylko po załączeniu grupy "b";
  - łączniki kinkietów nad łóżkiem na wysokości 0,6m, w przypadku stosowania osprzętu ramkowego w jednej ramce z gniazdem;
  - "card holder" na wysokości 0,85m, pod łącznikami oświetlenia grupy "a".
- Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać podane niżej parametry lub wyższe.
- Nazwa "wypust" oznacza oprawę (kinkiet) opisaną w zestawieniu załączonym do opisu.

OZNACZENIA OŚWIETLENIA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE	OPIS TECH.
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wylewki	moc=40 W IP 44
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY(KINKIET)ŁAZIENKOWY 2 szt.	h=180cm od wylewki	moc=24 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) OPRAWA WBUDOWANA W PANEL ŁÓŻKA 4 szt.	h=85cm od wylewki	moc=2x23 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 2 szt.	h=180cm od wylewki	moc=23 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE 2 szt.	h=180cm od wylewki	moc=40 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wylewki	moc=20 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE 2 szt.	h=180cm od wylewki	moc=20 W
	LAMPA WISZĄCA (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 5 szt.	sufit	moc=23 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POKOJE HOTELOWE) 9 szt.	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE) 2 szt.	sufit	moc=23 W
	OPRAWA SPECJALNA WPUSZCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (SIŁOWNIA)	sufit	moc=40 W
	LAMPA WISZĄCA (NAD ŁADAMI RECEPCJI)	sufit	moc=40 W
	LISTWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 120cm(80cm) x 6cm(8cm) 3 szt.	sufit	moc=6x3,15 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POM. BIUROWE)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE	na suficie	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA(LOBBY)	na suficie	moc=23 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI)	na suficie	moc=23 W
	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE)	na suficie	moc=40 W
	LAMPA WISZĄCA (LOBBY)	na krokwi	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BIUROWE)	na suficie	oprawa kwadratowa kolor:stalowy, moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KUCHNI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 135cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=36W
	OPRAWA NASUFITOWA (ZMYWAK, LODÓWKI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 136cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=58 W
	KINKIET OBRAZOWY	wg widoków ścian	
	LISTWA LEDOWA PODŚWIETLENIE NUMERACJI POKOI 3 szt.	h=180cm od wylewki	

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA:	ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY		FAZA WYKONAWCZY
RYSUNEK:	RZUT 2 PIĘTRA BUD. NR7 - INSTALACJA OŚWIETLENIA		SKALA: 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	GT-III-830/127/75	DATA: 06.2015
SPRAWDZIŁ:	inż. Leszek Cieszeko	4558/Gd/90	NR. RYS. E-241