


CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE  
BUDYNEK NR 9 - RZUT SUFITU 1 PIĘTRA  
Układ sieci TN-S.



LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wylwywny
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘTSCOWIENIE	OPIS TECH.
K1	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wylewki	moc=40 W IP 44
K2	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wylewki	moc=24 W
K3	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 4 szt.	h=85cm od wylewki	moc=2x23 W
K4	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 4 szt.	h=180cm od wylewki	moc=23 W
K5	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE	h=180cm od wylewki	moc=40 W
K6	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wylewki	moc=20 W
K7	WYPUST OŚWIETLENIOWY SCIENNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE 8 szt.	h=180cm od wylewki	moc=20 W
1	LAMPY WISZĄCE (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
1	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT	sufit	moc=40 W
2	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
3	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 18 szt.	sufit	moc=23 W
4	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POKÓJE HOTELOWE) 40 szt.	sufit	moc=40 W
5	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE) 12 szt.	sufit	moc=23 W
6	OPRAWA SPECJALNA WPUSZCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
7	OPRAWA NASUFITOWA (SIŁOWNIA)	sufit	moc=40 W
8	LAMPY WISZĄCE (NAD ŁADAMI RECEPCJI)	sufit	moc=40 W
	LISTWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 120cm(80cm) x 6cm(8cm) 13 szt.	sufit	moc=6x3,15 W
9	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POM. BIUROWE)	sufit	moc=40 W
A	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE	na sufitcie	moc=40 W
3a	OPRAWA NASUFITOWA (OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA(LOBBY))	na sufitcie	moc=23 W
3A	OPRAWA NASUFITOWA (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI)	na sufitcie	moc=23 W
5A	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE)	na sufitcie	moc=40 W
8a	LAMPY WISZĄCE (LOBBY)	na krokwi	moc=40 W
9A	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BIUROWE)	na sufitcie	oprawa kwadratowa kolor: stalowy, moc=40 W
11	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KUCHNI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 135cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=36W
12	OPRAWA NASUFITOWA (ZMYWAK, ŁODÓWKI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 136cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=58 W
K8	KINKIET OBRAZOWY	wg widoków ścian	
9	LISTWA LEDOWA PODŚWIETLENIE NUMERACJI POKOI 12 szt.	h=180cm od wylewki	

UWAGA:

1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetleniowa

2) W pokojach mieszkalnych:

- łączniki oświetlenia na wysokości 1,1m;
- łączniki grupy oświetleniowej "c" w łazience, montować obok gniazda łazienki, w przypadku osprzętu ramkowego, w jednej ramce z gniazdem;
- załączanie grupy oświetleniowej "c", możliwe tylko po załączeniu grupy "b";
- łączniki kinkietów nad łóżkiem na wysokości 0,6m, w przypadku stosowania osprzętu ramkowego w jednej ramce z gniazdem;
- "card holder" na wysokości 0,85m, pod łącznikiem oświetlenia grupy "a";

3) Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać podane niżej parametry lub wyższe.

4) Nazwa "wypust" oznacza oprawę (kinkiet) opisaną w zestawieniu załączonym do opisu.

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zakładowa 10, tel. (58) 555-22-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11		BRANŻA: ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY		FAZA WYKONAWCZY
RYSUNEK:	RZUT 1 PIĘTRO BUD. NR9 - INSTALACJA OŚWIETLENIA		SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	UPRAWNIENIA: GT-38-830/127/75	DATA: 06.2015
SPRAWDZIL:	inż. Leszek Cieszczo	4558/G490	NR. RYS.: E-2.32