

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. Zestawienie montażowe

| Usunięcie kolizji z siecią kablową elektroenergetyczną 0,4kV – linie kablowe | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Miejsce montażu – odcinek linii | Typ zastosowanego materiału - kabla | Długość linii kablowej (długość kabla) | Długość rur ochronnych śr. 160mm | Typ mufy kablowej | Ilość muf kablowych | Wykopy liniowe | Opaski kablowe | Piasek na podsypkę | Folia kalandrowana – szerokość 0,25m |
| Lu-1 – Lu2 | YAKXS 4x35 wymiana | 30m | 10m | ----- | ----- | 30m | 3szt. | 2,16m ³ | 27mb. |
| Lu3 – Lu4 | YAKXS 4x35 wymiana | 45m | 8m | ----- | ----- | 45m | 4szt. | 3,36m ³ | 42 mb |
| Szafla SO-535 | YAKXS 4x35 przedłużenie | 10m | ----- | ----- | ----- | 5m | 2szt. | 0,6m ³ | 10 mb |

2. Zestawienie demontażowe

| Rodzaj demontowanego urządzenia | Ilość demontażu | Wykopy |
|---|-----------------|--------|
| Linie kablowe nn-0,4 kV – demontaż | | |
| Kabel YAKY4x35 | 60m (demontaż) | 30m |
| | | |

UWAGA – zdemntowane kable złomować i rozliczyć się z EO Sopot.