


Nr	Nazwa	Pow.
1.1	<i>pokoj dzienny</i>	8.31m2
1.2	<i>sypialnia</i>	7.48m2
1.3	<i>łazienka</i>	2.66m2
1.4	<i>aneks kuchenny</i>	5.23m2
<i>razem</i>		23.7m2

taras 9.26m2



- plafoniera 75W, E27 koloru białego z kloszem mlecznym
- plafoniera 75W, E27 koloru białego z kloszem mlecznym z czujnikiem ruchu 360° IP44
- boljer elektryczny 50L, 1500W

- deski elewacyjna gr.28mm pozioma
- kontakty dystansowe 30x20mm
- folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
- konstrukcja nośna 45x120mm
- wełna mineralna gr.120mm
- folia paroizolacyjna
- boazeria gr.15mm

- boazeria gr.15mm
- konstrukcja nośna 45x120mm /
- wełna mineralna wygłuszająca
- płyta OSB 18mm
- elastyczna masa uszczelniająca
- płytka ścienna 5mm na kleju

BUDYNEK TYP D/ B, E

art			ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 i, 83-400 Kościerzyna tel. 058/ 680 83 69 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462	790-2015	
	projekt				Dokumentacja projektowa obejmująca wytyczne i domów letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w m. Czarna dz. nr 430/1 Czarna, gm. Kościerzyna
Rzut parteru				RYS: E3	

Inwestor: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	
Projektował: inż. Waldemar Brzostkowski	
Sprawdził: mgr inż. Stanisław Leszcz	
Data: lipiec 2015r.	