

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenia sanitarne - pion wszystkich kondygnacji części męskiej budynek WOiO - CPV 45000000-7					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 2-02	Wykonanie ścianek tymczasowych z płyt typu OSB gr.22 mm	m ²		
d.1.20202-01					
1	analogia	3.00*(1.50+2.80+1.50)*10	m ²	174.00	
				RAZEM	174.00
2	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie folią istniejącej posadzki na korytarzu	m ²		
d.1.0606-01					
1		3.00*3.00*10	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.1202-07					
1		3.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10*0.05	m ²	24.93	
				RAZEM	24.93
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.0819-15					
1		2.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10	m ²	332.40	
				RAZEM	332.40
5	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.0347-09					
1		3.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10*0.15	m ²	74.79	
				RAZEM	74.79
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbi-cia do 5 m2 (przyjęto 30%)	m ²		
d.1.0701-02					
1		150.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.0811-07					
1		(2.70*3.50+1.77*1.75+1.31*0.51+0.71*1.00)*10	m ²	139.26	
				RAZEM	139.26
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.0804-07					
1		#p7	m ²	139.26	
				RAZEM	139.26
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.0348-03					
1		1.80*3.00*10	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
10	KNR 4-01	Rozebranie istniejących szachtów z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej	m ²		
d.1.0348-03					
1	analogia	3.00*(0.51+0.46)*10	m ²	29.10	
				RAZEM	29.10
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2 - drzwi do łazienek	szt.		
d.1.0354-04					
1		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1.0354-11					
1		1.30*10	m	13.00	
				RAZEM	13.00
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-wo-wapiennej	m		
d.1.0339-01					
1		3.00*4*10	m	120.00	
				RAZEM	120.00
14	KNR 0-19	Demontaż ścianek systemowych w łazience typu HPL	m ²		
d.1.1024-10					
1	analogia	2.00*(2.77+2.15+1.00)+2.00*(3.30+1.00*2)*9	m ²	107.24	
				RAZEM	107.24
15	NNRNKB	Demontaż sufitów podwieszanych, współ. do R=0,60	m ²		
d.1.202 2702-01					
1	analogia	(2.70*3.50+1.77*1.75+1.31*0.51+0.71*1.00)*10	m ²	139.26	
				RAZEM	139.26

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1.0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki 2.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10*0.02 3.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10*0.15*0.04 3.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10*0.02 (2.70*3.50+1.77*1.75+1.31*0.51+0.71*1.00)*10*0.02 (2.70*3.50+1.77*1.75+1.31*0.51+0.71*1.00)*10*0.10 1.80*3.00*10*0.12 (2.70*3.50+1.77*1.75+1.31*0.51+0.71*1.00)*10*0.015	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6.65 2.99 9.97 2.79 13.93 6.48 2.09	
				RAZEM	44.90
17	KNR 4-01 d.1.0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km #p16	m ³ m ³	 44.90	
				RAZEM	44.90
18	KNR 4-01 d.1.0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 #p17	m ³ m ³	 44.90	
				RAZEM	44.90
19	KW d.1.kalk. własna 1	opłata komunalna za wysypisko #p17	m ³ m ³	 44.90	
				RAZEM	44.90
20	KNR 4-01 d.1.1215-05 1	Mycie po robotach malarskich okien 1.20*1.50*10	m ² m ²	 18.00	
				RAZEM	18.00
21	KNR 4-01 d.1.1215-08 1	Mycie po robotach posadzek 230.00	m ² m ²	 230.00	
				RAZEM	230.00
1.2 Roboty wykończeniowe					
22	KNR 4-01 d.1.0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80*3.00*10	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
23	KNR 4-01 d.1.0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 3.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10 1.80*3.00*10*2	m ² m ² m ²	 498.60 108.00	
				RAZEM	606.60
24	KNR 2-02 d.1.1106-02 2	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm ze spadkiem do kratki posadzkowych #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26
25	KNR 2-02 d.1.1106-03 2	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - dodatek za 3 cm Krotność = 3 #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26
26	KNR 2-02 d.1.1106-07 2	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26
27	NNRNKB d.1.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - posadzka #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26
28	NNRNKB d.1.202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26
29	NNRNKB d.1.202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 #p7	m ² m ²	 139.26	
				RAZEM	139.26

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-39 d.1.0115-01 2analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome i pionowe wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej na stykach posadzka/ściana, izolację należy wywinąć na ścianę do wysokości min 30 cm, #p7*1.30	m ² m ²	 181.04	 181.04
31	KNR 0-12 d.1.1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą #p7	m ² m ²	 139.26	 139.26
32	NNRNKB d.1.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany 1.00*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10 1.80*1.00*10*2	m ² m ² m ²	 166.20 36.00	 202.20
33	KNR 2-02 d.1.0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych ponad płytkami #p32	m ² m ²	 202.20	 202.20
34	KNR 0-12 d.1.0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 20 cm - na klej do wysokości 2,00 m 2.0*(2.97*2+3.50*2+2.77+0.91)*10 1.80*2.00*10*2	m ² m ² m ²	 332.40 72.00	 404.40
35	NNRNKB d.1.202 0842-01 2	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 6.00*3.00*10	m m	 180.00	 180.00
36	KNR 2-02 d.1.1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem #p32	m ² m ²	 202.20	 202.20
37	KNR 2-02 d.1.1505-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie #p32	m ² m ²	 202.20	 202.20
38	KNR 0-14 d.1.2011-02 2analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 3.00*(0.30+0.51+0.30+0.42)*10	m ² m ²	 45.90	 45.90
39	KNR 0-19 d.1.1024-10 2analogia	Montaż ścianek systemowych w łazience typu HPL wraz z drzwiami 2.00*(2.77+2.15+1.00)+2.00*(3.30+1.00*2)*9	m ² m ²	 107.24	 107.24
40	KNR 4-01 d.1.0911-03 2analogia	Dostawa i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z możliwością przy- mknięcia, wydajność 45 m3/h 10.00	szt. szt.	 10.00	 10.00
41	KNR 4-01 d.1.0919-21 2	Wymiana klamek okiennych 10.00	szt. szt.	 10.00	 10.00
42	NNRNKB d.1.202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien mineralnych 60x60 cm #p7	m ² m ²	 139.26	 139.26
43	NNRNKB d.1.202 1026-05 2	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych pełne białe - wejście we do łazienek 1.00*2.00*8	m ² m ²	 16.00	 16.00
				RAZEM	16.00