



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, 24.08.2017 r.

Centralny nr postępowania: ZP/141/055/R/17

Dotyczy: **przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12.**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), o brzmieniu:

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 1:

Czy Zamawiający przewiduje obciążanie Wykonawcy za zużycie mediów w związku z realizacją prac, a jeżeli tak to na jakich zasadach?

Wyjaśnienie:

Tak przewiduje się zgodnie z § 5 ust. 6 wzoru umowy.

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 2:

Czy Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy za zajęcie terenu pod zaplecze budowy, a jeśli tak to na jakich zasadach?

Wyjaśnienie:

Nie przewiduje się. Należy jednak uwzględnić postanowienia § 5 wzoru umowy (w szczególności ust. 4).

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 3:

Dotyczy Projektu Wykonawczego – Tom II – Architektura – Opis techniczny: w opisie w pkt. 7.10.1 dotyczącym „Ściany fasadowej bezramowej” znajduje się akapit (str. 14) : „Fasady przed ocieploną ścianą pełną wykonać z szkłem zespolonym, jednokomorowym spełniającym wymagania PN-B-13083: 1997. **Moduły przeziernie 6/16/44.2**, $U_g=1,0$ W/(m² K), współczynnik przenikania ciepła dla profili $U_f=1,7$ W/(m² K), współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_{cw}=1,3$ W/(m² K), obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM. **Druga szyba nieprzezierna.**” – pytanie: **czy ma to być (w całości) szyba nieprzezierna czy przezierna?**

Wyjaśnienie:

Przed ocieploną ścianą pełną wykonać fasadę ze szklenia jednokomorowego składającego się z 2 szyb - szyba od strony ocieplenia nieprzezierna. Moduł w całości jest więc nieprzezierny.

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 4:

Dotyczy Projektu Wykonawczego – Tom II – Architektura – Załączniki – Zał. 2 „Warstwy budowlane” – w opisie warstwy D1 „Dach skośny projektowany” jedna z warstw została opisana jako „krokwie wg projektu konstrukcji”. W projekcie konstrukcyjnym (Tom III – Konstrukcja) nie ma takiego rozwiązania konstrukcyjnego. Czy istnieje takie opracowanie i czy można je otrzymać?

Wyjaśnienie:

W projekcie przyjęto założenie, że konstrukcja drewniana zostanie odtworzona z elementów istniejących. Na dzień sporządzania opinii nie zauważono zniszczenia przekroju drewnianego. Na etapie prowadzenia prac budowlanych, po zdemontowaniu pokrycia, należy ponownie ocenić stan techniczny drewna, czy nie ma uszkodzeń oraz wykwitów.

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miller

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona