

L.p.	Roboty budowlane - posadzka	j.m.	Ilość
1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	15
2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2	15
3	Demontaż kanałów w posadzce	szt	3
4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	15
5	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	15
6	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 w jednym miejscu	miejsc.	5
7	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m2	15
8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV	m2	15
9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane, wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m2	18
10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18
	<b>Roboty budowlane - ściany, sufit, parapery i grzejniki</b>		
11	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4
12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	45
13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem	m2	15
14	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem	m2	45
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45
17	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	2
18	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	2
19	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.08*12*2	m	1,92
	<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>		
20	Usunięcie z budynku gruzu, poz.1*0.05*1.3	m3	1,09

21	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3	1,09
----	---	----	------