



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk, dnia 21-07-2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 559559 - N- 2020 z dnia 09.07.2020,
na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizację korytarzy znajdujących się na VII i VIII piętrze budynku WOiO, wykonanie boksu socjalnego oraz renowacji pomieszczeń dziekanatu, renowacji ścian holu znajdującego się na I piętrze*

CRZP: ZP /147/017/R/20

Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2020 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie, czy wszystkie materiały z rozbiórki (sufit, wykładzina, ścianki działowe, stolarka) należy wywieźć na wysypisko, ponieważ w przedmiarze ujęto tylko 1,17 T.

ODPOWIEDŹ:

Należy wywieźć na wysypisko wszystkie materiały z rozbiórki.

PYTANIE 2

Opis techniczny i przedmiar zakładają wymianę sufitu podwieszanego na 8p, natomiast na 7p w opisie podano wymianę sufitu, a w przedmiarze ujęto tylko demontaż sufitu, czy montaż sufitu na 7p także ująć w ofercie i kosztorysie?

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny należy przyjąć na VIII i VII piętrze demontaż sufitu podwieszanego z paneli z blachy perforowanej oraz montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.

PYTANIE 3

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować rolet okiennych w pomieszczeniach dziekanatu, ponieważ nie ujęto ich w kosztorysie który firmy mają wykonać, nie znamy ilości i wymiarów, nie podano rodzaju tkaniny, rodzaju rolet, czy mają być kasety, prowadnice, rolety na każde skrzydło, tkanina zaciemniająca czy zwykła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przypomina, iż przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Do wyceny należy przyjąć montaż rolet okiennych w pomieszczeniach dziekanatu (nr 202, 203, 204).

Należy założyć:

- dostawę i montaż rolet w kasecie na prowadnicach na każde skrzydło,
- tkanina zwykła, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem,
- wymiary szyb: 1200 x 1200 mm – 8 szt.
360 x 1600 mm – 8 szt.

Wymiary rolet przed montażem sprawdzić na budowie. Kolor materiału uzgodnić z użytkownikiem pomieszczenia.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Dziekan

-//-

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA