

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) uruchomienie i skonfigurowanie systemu kontroli dostępu oraz przeszkolenie pracowników
- 2) przeglądy (co 6 m-cy) systemu kontroli dostępu.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej posiada na wyposażeniu komplet nowych urządzeń systemu kontroli dostępu firmy Salto wraz z licencją i oprogramowaniem SALTO ProAccess SPACE, który po uruchomieniu i sprawdzeniu zastąpić ma częściowo dyspozytor kluczy Keywatcher firmy Siemens, składający się z trzech szaf w budynku WETI B, oraz część systemu kontroli dostępu firmy AlarmTech, obejmującego pomieszczenia w budynku WETI A.

Nowo zamontowany system Salto obejmie łącznie 93 przejścia(drzwi), głównie w salach dydaktycznych budynków Wydziału ETI, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 85 przejść będzie obsługiwana bezprzewodowo (65 znajduje się na czterech kondygnacjach budynku WETI B, a pozostałe 20 jest na dwóch poziomach w budynku WETI A)
- 8 przejść będzie realizowana na zworach elektromagnetycznych z czytnikami na ścianach. (są to cztery audytoria znajdujące się po 2 w każdym budynku)

Okablowanie sprowadzone jest do pomieszczeń technicznych przy portierniach, a w nich do szaf serwerowych rack gdzie umieszczone są switche.

Zamawiający dostarczy komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows, na którym wymagane jest zainstalowanie oprogramowania do obsługi kontroli dostępu. Jednostka ma zostać uruchomiona w pokoju nr 65 budynku WETI A. Oprogramowanie wraz z licencjami jest w posiadaniu Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- uruchomienie systemu kontroli dostępu firmy Salto;
- sprawdzenie poprawności działania wyżej wymienionego systemu;
- skonfigurowanie systemu kontroli dostępu w budynkach WETI A i WETI B;
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu na dwóch poziomach zaawansowania (dla trzech pracowników technicznych oraz dla dziesięciu portierów);
- podłączenie przejść kablowych (cztery audytoria);
- odłączenie w budynku WETI B dwóch szaf systemu keywatcher i ich demontaż, oraz skonfigurowanie uruchomienie i sprawdzenie pozostawionej jednej szafy w pełni funkcjonującej;
- odłączenie w budynku WETI A ośmiu sztuk manipulatorów systemu kontroli dostępu Alarm Tech , ich demontaż, rekonfiguracja tego systemu , sprawdzenie i uruchomienie;

Dostawa drobnych materiałów (przewody do zwory , materiały montażowe, patchpanele, gniazda keystone, itp.) niezbędne do uruchomienia systemu leżą po stronie wykonawcy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w obu budynkach.

Zamawiający wymaga aby na wykonane prace wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji . W okresie gwarancji, co 6 miesięcy, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przeglądów systemu kontroli dostępu. Przeglądowi podlegać będzie sprawdzenie poprawności działania całego systemu włącznie z urządzeniami. Przeglądy zakończone będą protokołami.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca dostarczył stosowny certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje do pracy z systemami firmy Salto.

Termin wykonania zamówienia: max. 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.