

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
dodatkowy opis do robót budowlanych

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka mieszkalnego budynku ryglowego zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej 3 w Gdańsku.

Prace dotyczą rozbiórki samego budynku oraz uporządkowania przyległego do niego terenu na odległość 5,0m. od jego obrysu z którego należy usunąć:

1. krzewy ozdobne i krzewy owocowe
2. stare obrzeża trawnikowe, które dawniej wydzielały rabaty kwiatowe
3. betonowy podest wejściowy do budynku
4. betonową opaskę wokół budynku
5. nadmiar ziemi do poziomu chodnika przy jezdni

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych budynku wykonać trwałe ogrodzenie terenu uniemożliwiające wejście na teren budowy osobom postronnym

3. Roboty rozbiórkowe

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej jest projekt rozbiórki wykonany przez inż. Mariana Adamka, który składa się z opisu technicznego, planu BIOZ, inwentaryzacji graficznej oraz dokumentacji fotograficznej

4. Uwagi końcowe

Prace rozbiórkowe ścian obwodowych należy wykonywać ręcznie z uwagi na konieczność odzyskania cegły licówki. Cegła w rozbieranym budynku pochodzi mniej więcej z tego samego okresu co inne budynki P.G. i jest bardzo poszukiwana przy pracach remontowych. Prace należy wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić krawędzi cegieł. Cegły w ilości 2000 szt. należy oczyścić z resztek zaprawy, ułożyć na paletach a następnie przewieźć na teren magazynowy P.G. przy ul. Sobieskiego w Gdańsku.