

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka budynku przy ul. Siedlickiej 3					
1	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów (0.5*1.06+0.5*1.2+0.74*1.19+0.5*0.95)*13.5	m ³ m ³	 33.56	 33.56
				RAZEM	33.56
2	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (8+8)*26+2*6	m ² m ²	 428.00	 428.00
				RAZEM	428.00
3	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 26	m m	 26.00	 26.00
				RAZEM	26.00
4	Kalkulacja własna	Rozebranie wewnętrznej instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
5	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 26*3+52	szt. szt.	 130.00	 130.00
				RAZEM	130.00
6	kalkulacja własna lub KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 428	m ² m ²	 428.00	 428.00
				RAZEM	428.00
7	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 428	m ² m ²	 428.00	 428.00
				RAZEM	428.00
8	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 428	m ² m ²	 428.00	 428.00
				RAZEM	428.00
9	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
10	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 24*9.5*3	m ² m ²	 684.00	 684.00
				RAZEM	684.00
11	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 24*9.5*2	m ² m ²	 456.00	 456.00
				RAZEM	456.00
12	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 456	m ² m ²	 456.00	 456.00
				RAZEM	456.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 684	m ² m ²	 684.00	 684.00
				RAZEM	684.00
14	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 684	m m	 684.00	 684.00
				RAZEM	684.00
15	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 24*2*3+9.5*7*3	m ² m ²	 343.50	 343.50
				RAZEM	343.50
16	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej (6.5*10*2+10/2*5.5*2+25*6*2)*0.2	m ³ m ³	 97.00	 97.00
				RAZEM	97.00
17	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (10*4+24*4)*0.6*0.25	m ³ m ³	 20.40	 20.40
				RAZEM	20.40
18	Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej (10*4+24*4)*0.25*1.0	m ³ m ³	 34.00	 34.00
				RAZEM	34.00
19	Kalkulacja własna lub KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy. Oczyszczenie i wyrównanie terenu przyległego do budynku na odległość 5,0 m od jego obrysu. - wykarczowanie krzewów - usunięcie obrzeży chodnikowych - usunięcie starego ogrodzenie - usunięcie opaski betonowej i podestuwejściowego do budynku - usunięcie nadmiaru ziemi z wyrównaniem terenu do poziomu chodników (25*5*2+20*5*2)*0.1	m ³ m ³	 45.00	 45.00
				RAZEM	45.00
20	Kalkulacja własna	Dostawa kruszywa mineralnego i zasypanie z zagęszczeniem dołu po rozebranych budynkach 25*10.5*0.8	m ³ m ³	 210.00	 210.00
				RAZEM	210.00
21	KNR 2-21 0218-01 1)	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 25*10.5*0.1	m ³ m ³	 26.25	 26.25
				RAZEM	26.25
22	KNR 2-21 0401-05 1)	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 643.0	m ² m ²	 643.00	 643.00
				RAZEM	643.00
23	kalkulacja własna	Usunięcie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i koszty utylizacji śmieci i wszystkich materiałów rozbiórkowych 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996