

P R Z E D M I A R R O B Ó T

**REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II
PIĘTRO**

Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, 80-952 GDAŃSK, UL.
G. NARUTOWICZA 11/12

Obiekt: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

Budowa: WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 POMIESZCZENIE 211				
1 KNR 202/607/1	Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	30,00		m2
2	KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	1,000		kpl
3 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	4,00		m2
4 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	4,00		m2
5 KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	10,00		szt
6 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,00		szt
7 KNR 202/1215/1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	1,00		szt
8 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany $(3,00+6,35)*2*3,20 = 59,84$	59,840		m2
9 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	59,84		m2
10 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżo z tynku	59,84		m2
11 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	59,84		m2
12 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następane malowanie	59,84		m2
13 KNR 202/2601/8 (1) okno	Montaż narożników aluminiowych perforowanych $(1,85*2+1,50)*1 = 5,2$	5,200		m
14 KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
15 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,05		m2
16 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżo z tynku	19,05		m2
17 KNR 202/2009/8	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	19,05		m2
18 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	19,05		m2
19 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następane malowanie	19,05		m2
20 KNR 401/702/4	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm $(3,00+6,35)*2 = 18,7$	18,700		m
21 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	0,50		m3
22 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi do 1·km	0,50		m3
23 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1·km	0,50	12,0	m3
24	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz $0,50*1,80 = 0,9$	0,900		ton
25 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
26 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku			

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
	wykładzina	19,05*0,02 = 0,381	0,381		m3
27 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km		0,381		m3
28 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km		0,381	12,0	m3
29	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina	0,381 = 0,381	0,381		ton
30 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów		2,00		m2
31 KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU		2,00		m2
32 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym		19,05		m2
33 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000		19,05		m2
34 KNR 401/9907/2	Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu		19,05		m2
35 KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x		19,05		m2
36 KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 (3,00+6,35)*2 = 18,7		18,700		m
37 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA 1,50*1,85 = 2,775		2,775		m2
38 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu 2,775*0,10 = 0,278		0,278		m3
39 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km		0,278		m3
40 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km		0,278	12,0	m3
41	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu 0,278*1,20 = 0,334		0,334		ton
42 KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami 2,775 = 2,775		2,775		m2
43 KNR 401/321/2	Osadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5		1,000		szt
44 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny 1,50*0,25 = 0,375		0,375		m2
45 KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny		0,375		m2
46 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - pomiędzy pom 210 a 211		2,000		szt
47 KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - likwidacja otworu drzwiowego pomiędzy pom 210 a 211		2,20		m2
48	KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych 2,00*3,00 = 6,0		6,000		m2
2 POMIESZCZENIE 212					
49 KNR 202/607/1	Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500		30,000		m2
50	KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia		1,000		kpl
51 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		4,000		m2

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
52 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	4,000		m2
53 KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	10,000		szt
54 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000		szt
55 KNR 202/1215/1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	1,000		szt
56 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany $(3,00+6,35)*2*3,20 = 59,84$	59,840		m2
57 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	59,840		m2
58 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	59,840		m2
59 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	59,840		m2
60 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	59,840		m2
61 KNR 202/2601/8 (1) okno	Montaż narożników aluminiowych perforowanych $(1,85*2+1,50)*1 = 5,2$	5,200		m
62 KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
63 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,050		m2
64 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	19,050		m2
65 KNR 202/2009/8	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	19,050		m2
66 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	19,050		m2
67 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	19,050		m2
68 KNR 401/702/4	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm $(3,00+6,35)*2 = 18,7$	18,700		m
69 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	0,500		m3
70 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	0,500		m3
71 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	0,500	12,0	m3
72	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz $0,50*1,80 = 0,9$	0,900		ton
73 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
74 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku wykładzina $19,05*0,02 = 0,381$	0,381		m3
75 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	0,381		m3
76 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	0,381	12,0	m3
77	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina $0,381 = 0,381$	0,381		ton
78 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	2,000		m2
79 KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	2,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
80 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	19,050		m2
81 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	19,050		m2
82 KNR 401/9907/2	Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	19,050		m2
83 KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	19,050		m2
84 KNR 202/1113/6	Listwy przyściennie PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 $(3,00+6,35)*2 = 18,7$	18,700		m
85 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA $1,50*1,85 = 2,775$	2,775		m2
86 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu $2,775*0,10 = 0,278$	0,278		m3
87 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	0,278		m3
88 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	0,278	12,0	m3
89	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu $0,278*1,20 = 0,334$	0,334		ton
90 KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami- wymiana $2,775 = 2,775$	2,775		m2
91 KNR 401/321/2	Osadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	1,000		szt
92 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny $1,50*0,25 = 0,375$	0,375		m2
93 KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	0,375		m2
94	KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych $2,00*3,00 = 6,0$	6,000		m2
95 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	2,000		szt
96 KNNR 2/1104/1	Ościeżnice drewniane szer 10 cm w kolorze skrzydła drzwiowego z opaskami	1,000		szt
97 KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne $0,90*2,05*1 = 1,845$	1,845		m2
98 KNR 403/1015/5 (1)	Montaż uchwyty o masie do 0,5·kg, przykręcanie na stropie, 1 mocowanie - odboje drzwiowe	1,000		szt
3 POMIESZCZENIE 213				
99 KNR 202/607/1	Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	30,000		m2
100	KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	1,000		kpl
101 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	4,000		m2
102 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	4,000		m2
103 KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	10,000		szt
104 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000		szt
105 KNR 202/1215/1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	1,000		szt
106 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany $(3,00+6,35)*2*3,20 = 59,84$	59,840		m2

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
107	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	59,840		m2
108	KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	59,840		m2
109	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	59,840		m2
110	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	59,840		m2
111	KNR 202/2601/8 (1) okno $(1,85*2+1,50)*1 = 5,2$	5,200		m
112	KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
113	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	19,050		m2
114	KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	19,050		m2
115	KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	19,050		m2
116	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	19,050		m2
117	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	19,050		m2
118	KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm $(3,00+6,35)*2 = 18,7$	18,700		m
119	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	0,500		m3
120	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	0,500		m3
121	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	0,500	12,0	m3
122	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz $0,50*1,80 = 0,9$	0,900		ton
123	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,00*6,35 = 19,05$	19,050		m2
124	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku wykładzina $19,05*0,02 = 0,381$	0,381		m3
125	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	0,381		m3
126	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	0,381	12,0	m3
127	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina $0,381 = 0,381$	0,381		ton
128	KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów	2,000		m2
129	KNR 401/814/3 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	2,000		m2
130	KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	19,050		m2
131	KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	19,050		m2
132	KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	19,050		m2
133	KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	19,050		m2
134	KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
$(3,00+6,35)*2 = 18,7$		18,700		m
135 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m ² - OKNA $1,50*1,85 = 2,775$	2,775		m ²
136 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu $2,775*0,10 = 0,278$	0,278		m ³
137 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	0,278		m ³
138 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	0,278	12,0	m ³
139	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu $0,278*1,20 = 0,334$	0,334		ton
140 KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m ² , osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami $2,775 = 2,775$	2,775		m ²
141 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kółnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny $1,50*0,25 = 0,375$	0,375		m ²
142 KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	0,375		m ²
143 KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	1,000		szt
144	KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych $2,00*3,00 = 6,0$	6,000		m ²
4 POMIESZCZENIE 214				
145 KNR 202/607/1	Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	30,000		m ²
146	KALK WŁASNA Przeszycie mebli i wyposażenia	1,000		kpl
147 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	4,000		m ²
148 KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m ² (w 1 miejscu)	4,000		m ²
149 KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	10,000		szt
150 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000		szt
151 KNR 202/1215/1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m ²	1,000		szt
152 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany $(3,80+6,35)*2*3,20 = 64,96$	64,960		m ²
153 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	64,96		m ²
154 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	64,96		m ²
155 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	64,96		m ²
156 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	64,96		m ²
157 KNR 202/2601/8 (1)	Montaż narożników aluminiowych perforowanych okno $(1,85*2+1,50)*1 = 5,2$	5,200		m
158 KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach $3,60*6,35 = 22,86$ $-2,00*2,00 = -4,0$	18,860		m ²
159 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	18,86		m ²
160 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	18,86		m ²

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
161 KNR 202/2009/8	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	18,86		m2
162 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	18,86		m2
163 KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	18,86		m2
164 KNR 401/702/4	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm $(3,80+6,35)*2 = 20,3$	20,300		m
165 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	0,500		m3
166 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	0,500		m3
167 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	0,500	12,0	m3
168	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz $0,50*1,80 = 0,9$	0,900		ton
169 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3,60*6,35 = 22,86$ $-2,00*2,00 = -4,0$	18,860		m2
170 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku wykładzina $18,86*0,02 = 0,377$	0,377		m3
171 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	0,377		m3
172 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	0,377	12,0	m3
173	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina $0,377*1,10 = 0,415$	0,415		ton
174 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	2,000		m2
175 KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	2,000		m2
176 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	18,86		m2
177 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	18,86		m2
178 KNR 401/9907/2	Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	18,86		m2
179 KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	18,86		m2
180 KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 $(3,80+6,35)*2 = 20,3$	20,300		m
181 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA $1,50*1,85 = 2,775$	2,775		m2
182 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu $2,775*0,10 = 0,278$	0,278		m3
183 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	0,278		m3
184 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	0,278	12,0	m3
185	Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu $0,278*1,20 = 0,334$	0,334		ton
186 KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami $2,775 = 2,775$	2,775		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
187 KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	1,000		szt
188 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny 1,50*0,25 = 0,375	0,375		m2
189 KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	0,375		m2
190	KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych 2,00*3,00 = 6,0	6,000		m2
5 KORYTARZ				
191	Dostosowanie kolorystyki drzwi istniejących do nowych	3,00		kpl
6 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE				
192 KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 36W	9,000		kpl
193 KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 4 x 18-W	4,000		kpl
194 KNNR 5/1203/8	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	13,00		szt.żył
195 KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	4,00		szt
7 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH				
196 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	80,00		m
197 KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	48,00		szt.
198 KNNR 5/308/3	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych IP20, 2P+Z, 16A/230AC	16,00		szt.
199 KNNR 5/308/7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze z kluczem (typu DATA) czerwone	20,00		szt
200 KNNR 5/1203/8	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	36,00		szt.żył
8 INSTALACJE TELETECHNICZNE				
201 KNNR 5/110/3	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na gips, gazobeton	11,00		m
202 KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla rur o średnicy 16mm w cegle	40,00		m
203 KNNR 5/101/1 (1)	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi.20-mm	40,00		m
204 KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	8,00		szt.
205 KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	8,00		szt.
206 KNNR 5/203/1	Przewody teletechniczne UTP 4x2x0,5 kat. 6 wciągane do rur	450,00		m
207 KNR 15/107/1	Zarobienie i podłączenie kabla 4x2	16,00		szt.
208 KNR 15/118/1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kabli UTP 4x2x0,5 kat. 6	8,00		pomiar
9 BADANIA POMONTAŻOWE				
209 KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	8,00		pomiar
210 KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1,000		pomiar
211 KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	1,000		prób.
212 KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	16,00		prób.
213 KNR 1321/301/3	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	1,000		kpl.pom

Kosztorys inwestorski uproszczony

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
1 POMIESZCZENIE 211					
1 KNR 202/607/1 Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy	m2		30,00		
2 KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	kpl		1,000		
3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		4,00		
4 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2		4,00		
5 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt		10,00		
6 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		1,00		
7 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	szt		1,00		
8 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany	m2		59,840		
9 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		59,84		
10 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		59,84		
11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		59,84		
12 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		59,84		
13 KNR 202/2601/8 (1) Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m		5,200		
14 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		19,050		
15 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		19,05		
16 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		19,05		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
17 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	m2		19,05		
18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		19,05		
19 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		19,05		
20 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm	m		18,700		
21 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	m3		0,50		
22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,50		
23 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,50		
24 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz	ton		0,900		
25 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		19,050		
26 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3		0,381		
27 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,381		
28 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,381		
29 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina	ton		0,381		
30 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		2,00		
31 KNR 401/814/3 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	m2		2,00		
32 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2		19,05		
33 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem	m2		19,05		
34 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	m2		19,05		
35 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	m2		19,05		
36 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE	m		18,700		

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
37 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA	m2		2,775		
38 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu	m3		0,278		
39 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,278		
40 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,278		
41 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu	ton		0,334		
42 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami	m2		2,775		
43 KNR 401/321/2 Osadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt		1,000		
44 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
45 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
46 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - pomiędzy pom 210 a 211	szt		2,000		
47 KNR 14/2010/3 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - likwidacja otworu drzwiowego pomiędzy pom 210 a 211	m2		2,20		
48 KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych	m2		6,000		
2 POMIESZCZENIE 212					
49 KNR 202/607/1 Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy	m2		30,000		
50 KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	kpl		1,000		
51 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		4,000		
52 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2		4,000		
53 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt		10,000		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
54 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		1,000		
55 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	szt		1,000		
56 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany	m2		59,840		
57 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		59,840		
58 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		59,840		
59 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		59,840		
60 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		59,840		
61 KNR 202/2601/8 (1) Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m		5,200		
62 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		19,050		
63 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		19,050		
64 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		19,050		
65 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	m2		19,050		
66 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		19,050		
67 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		19,050		
68 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm	m		18,700		
69 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	m3		0,500		
70 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,500		
71 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,500		
72 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz	ton		0,900		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
73 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		19,050		
74 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3		0,381		
75 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	m3		0,381		
76 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	m3	12,0	0,381		
77 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina	ton		0,381		
78 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		2,000		
79 KNR 401/814/3 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5.m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22.mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	m2		2,000		
80 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2		19,050		
81 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem	m2		19,050		
82 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8.m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	m2		19,050		
83 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	m2		19,050		
84 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE	m		18,700		
85 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2.m2 - OKNA	m2		2,775		
86 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu	m3		0,278		
87 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	m3		0,278		
88 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	m3	12,0	0,278		
89 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu	ton		0,334		
90 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5.m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami - wymiana	m2		2,775		
91 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt		1,000		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
92 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
93 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
94 KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych	m2		6,000		
95 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		2,000		
96 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice drewniane szer 10 cm w kolorze skrzydła drzwiowego z opaskami	szt		1,000		
97 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2		1,845		
98 KNR 403/1015/5 (1) Montaż uchwyty o masie do 0,5·kg, przykręcanie na stropie, 1 mocowanie - odboje drzwiowe	szt		1,000		
3 POMIESZCZENIE 213					
99 KNR 202/607/1 Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy	m2		30,000		
100 KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	kpl		1,000		
101 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		4,000		
102 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2		4,000		
103 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt		10,000		
104 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		1,000		
105 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	szt		1,000		
106 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany	m2		59,840		
107 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		59,840		
108 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		59,840		
109 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		59,840		
110 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		59,840		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
111 KNR 202/2601/8 (1) Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m		5,200		
112 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		19,050		
113 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		19,050		
114 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		19,050		
115 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	m2		19,050		
116 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		19,050		
117 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		19,050		
118 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm	m		18,700		
119 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	m3		0,500		
120 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,500		
121 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,500		
122 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz	ton		0,900		
123 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		19,050		
124 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3		0,381		
125 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,381		
126 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,381		
127 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina	ton		0,381		
128 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		2,000		
129 KNR 401/814/3 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	m2		2,000		
130 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2		19,050		

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
131 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczuki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem	m2		19,050		
132 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	m2		19,050		
133 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	m2		19,050		
134 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE	m		18,700		
135 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA	m2		2,775		
136 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu	m3		0,278		
137 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		0,278		
138 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	12,0	0,278		
139 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu	ton		0,334		
140 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami	m2		2,775		
141 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
142 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
143 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt		1,000		
144 KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych	m2		6,000		
4 POMIESZCZENIE 214					
145 KNR 202/607/1 Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, korytarzy	m2		30,000		
146 KALK WŁASNA Przystawianie mebli i wyposażenia	kpl		1,000		
147 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		4,000		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
148 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2		4,000		
149 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt		10,000		
150 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		1,000		
151 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2	szt		1,000		
152 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - stare ściany	m2		64,960		
153 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		64,96		
154 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoga z tynku	m2		64,96		
155 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		64,96		
156 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		64,96		
157 KNR 202/2601/8 (1) Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m		5,200		
158 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		18,860		
159 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		18,86		
160 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoga z tynku	m2		18,86		
161 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów	m2		18,86		
162 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		18,86		
163 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		18,86		
164 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm	m		20,300		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 211, 212, 213, 214 - II PIĘTRO

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
165 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - gruz	m3		0,500		
166 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	m3		0,500		
167 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	m3	12,0	0,500		
168 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - gruz	ton		0,900		
169 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		18,860		
170 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3		0,377		
171 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	m3		0,377		
172 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	m3	12,0	0,377		
173 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - wykładzina	ton		0,415		
174 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		2,000		
175 KNR 401/814/3 (1) Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22·mm, na klej - PARKIET Z DEMONTAŻU	m2		2,000		
176 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2		18,86		
177 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym - analogia - szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem	m2		18,86		
178 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8·m2 - szlifowanie parkietu po szpachlowaniu	m2		18,86		
179 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakier podkładowy 1 x Capon, lakier do drewna 2x	m2		18,86		
180 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone - WYMIANA NA LISTWY DREWNIANE	m		20,300		
181 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - OKNA	m2		2,775		
182 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - okna z demontażu	m3		0,278		
183 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1.km	m3		0,278		
184 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1.km	m3	12,0	0,278		
185 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - okna z demontażu	ton		0,334		

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
186 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami	m2		2,775		
187 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt		1,000		
188 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
189 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana - parapet zewnętrzny	m2		0,375		
190 KALK INDYWIDUALNA Dostawa i montaż żaluzji pionowych	m2		6,000		
5 KORYTARZ					
191 Dostosowanie kolorystyki drzwi istniejących do nowych	kpl		3,00		
6 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE					
192 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 36W	kpl		9,000		
193 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 4 x 18·W	kpl		4,000		
194 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		13,00		
195 KNR 403/307/1 (1) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt		4,00		
7 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH					
196 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		80,00		
197 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		48,00		
198 KNNR 5/308/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych IP20, 2P+Z, 16A/230AC	szt.		16,00		
199 KNNR 5/308/7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze z kluczem (typu DATA) czerwone	szt		20,00		
200 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		36,00		
8 INSTALACJE TELETECHNICZNE					
201 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na gips, gazobeton	m		11,00		
202 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla rur o średnicy 16mm w cegle	m		40,00		
203 KNNR 5/101/1 (1) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·20·mm	m		40,00		
204 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		8,00		

<i>Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Krot.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość jednostkowa</i>	<i>Wartość netto</i>
205 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		8,00		
206 KNNR 5/203/1 Przewody teletechniczne UTP 4x2x0,5 kat. 6 wciągane do rur	m		450,00		
207 KNR 15/107/1 Zarobienie i podłączenie kabla 4x2	szt.		16,00		
208 KNR 15/118/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kabli UTP 4x2x0,5 kat. 6	pomiar		8,00		
9 BADANIA POMONTAŻOWE					
209 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		8,00		
210 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		1,000		
211 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		1,000		
212 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		16,00		
213 KNR 1321/301/3 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom		1,000		

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Blacharze grupa II	r-g	2,985
Dekarze grupa II	r-g	20,476
Dekarze grupa III	r-g	4,30976
Elektromonter grupa II	r-g	1,638
Elektromonter grupa III	r-g	0,0683
Malarze grupa II	r-g	51,543
Monter grupa II	r-g	31,746
Monter płyt gipsowych II	r-g	48,718
Monter płyt gipsowych III	r-g	49,827
Murarze grupa II	r-g	10,174
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	134,743
Posadzkarz-płytkarz III	r-g	31,298
Robocizna	r-g	32
Robotnicy grupa I	r-g	185,223
Robotnicy	r-g	116,919
Robotnicy grupa II	r-g	14,26
Tynkarze grupa II	r-g	83,163
Tynkarze grupa III	r-g	14,08
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):		833,171

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55-mm	kg	7,515
Blachowkręty	szt	74,8
Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	83,2
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	34,52
Dostawa i montaż żaluzji pionowych	m2	24
Dostosowanie kolorystyki drzwi istniejących do nowych	szt	3
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi.0.50-0.55-mm	kg	0,018
Farba emulsyjna	dm3	129,799
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,032
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,028
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubości 0.2-mm	m2	144
Gips budowlany szpachlowy	t	1,22056
Gips budowlany szpachlowy	kg	20,424
Gips budowlany szpachlowy	kg	479,886
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00431
Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze z kluczem (typu DATA) czerwone	szt	20,4
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwójne IP20, GWP-230PF	szt	16,32
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,09
Klej do parkietu	kg	28
Kołki rozporowe	szt	6
Kołki rozporowe plastikowe	szt	29,7
Kołki rozporowe plastikowe Fi.6-mm	szt	382
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami	szt	8,932
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	48,84
Kratka wentylacyjna PVC	szt	4
Kształtownik stalowy profil C-100x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	4,51
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	1,672
Kwas solny techniczny 33-29%	kg	0,01952
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	26,604
Lakier podkładowy Capon	dm3	15,202
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna	m	11,44
Listwy przyściennie bukowe	m	81,748
Łączniki instalacyjne p.t. w puszcze 1-biegunowe	szt	4,08
Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	7,48
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,555
Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio- 28%, drobnoziarnisty 15%)	m2	10,793
Narożniki aluminiowe perforowane	m	24,461
Odboje drzwiowe	szt	1
Okna PVC z nawiewnikami	m2	11,1
Oprawy świetlówkowe natynkowe 2x36W z rastrem parabolicznym	szt	9
Oprawy świetlówkowe natynkowe 4x18W z rastrem SLA	szt	4
Ościeżnice drewniane szer 10 cm w kolorze skrzydła drzwiowego z opaskami	szt	1
Parapet wewnętrzny ponad 1,50 mb	szt	4
Pianka poliuretanowa	kg	2,775
Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	2,11605
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5-mm	m2	4,532
Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 80mm	m2	2,31
Preparat gruntujący	dm3	69,748
Przewód teletechniczny UTP 4x2x0,5 kat. 6	m	468
Przewód YDYpzo 450/750V 3x1,5-mm2	m	83,2
Puszka bakelitowa	szt	57,12
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 16	m	41,6
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 90x205 cm kolor buk z klamką z szyldami, zamek z wkładką patentową + dodatkowy zamek górny	szt	1
Spoivo cynowo-ołowiane LC 30 z kalafonią 5A	kg	0,042
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	36,741

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Szpachlówka do parkietu	kg	114,015
Świetlówki	szt	35,36
Taśma papierowa	m	144
Taśma spoinowa	m	7,9772
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	2,73636
Utylizacja gruzu	t	3,6
Utylizacja gruzu - wykładzina, klej	t	1,558
Utylizacja okna z demontażu	t	1,336
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,61466
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	83,611
Woda przemysłowa	m3	0,00279
Woda	m3	2,99671
Zapłoniki	szt	34
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,02
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16	szt	16,4
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):		

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	0,8
Mieszarka do zapraw 150·l	m-g	1,43398
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	m-g	3,36
Samochód samowładowczy do 5·t (1)	m-g	3,42768
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,408
Szlifierka do parkietów	m-g	19,763
Środek transportowy (1)	m-g	3,13102
Wyciąg	m-g	8,95084
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	5,2369
Żuraw okienny przenośny 0.15·t	m-g	0,0208
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 POMIESZCZENIE 211	
2 POMIESZCZENIE 212	
3 POMIESZCZENIE 213	
4 POMIESZCZENIE 214	
5 KORYTARZ	
6 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE	
7 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH	
8 INSTALACJE TELETECHNICZNE	
9 BADANIA POMONTAŻOWE	