

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana wykładzin rulonowych PCW posadzek na korytarzach DS 5					
1		POSADZKI			
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytki PCW 30*30 cm) wraz z oczyszczeniem podłoża	m ²		
		piętra I; II i III (4.22*1.88+5.52*5.02+5.45*1.97+39.4*1.37+6.3*1.97+1.54*2.26+3.18*3.5)*3	m ²	382.14	
		piętro IV 5.4*5.52+4.6*1.9+38.35*1.36+4.6*2.1+3.75*2.1+1.81*1.42+3.83*3.26	m ²	123.30	
				RAZEM	505.44
d.1	Kalkulacja własna NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		505.44	m ²	505.44	
				RAZEM	505.44
d.1	Kalkulacja własna	Naprawa ścian pod cokoliki - wyrównanie podłoża poprzez skucie i szpachlowanie - montaż fasety wyoblającej styk podłogi i ściany (60*8+5.5*8-20*4*0.9)*0.12	m ²		
			m ²	54.24	
				RAZEM	54.24
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, homogeniczne, gr.min. 2,0 mm z wywinięciem cokolików na wysokość 12 cm.	m ²		
		505.44+(60*8+5.5*8-20*0.9*4)*0.12	m ²	559.68	
				RAZEM	559.68
d.1	Kalkulacja własna lub KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		559.68	m ²	559.68	
				RAZEM	559.68
d.1	Kalkulacja własna	Montaż listew progowych lub spawanie nowej wykładziny z istniejącą w wejściach do pokoi i pomieszczeń technicznych 20.0*0.9*4	m		
			m	72.00	
				RAZEM	72.00
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na cokolikach, policzkach i podstopniach dwóch klatek schodowych	m ²		
		5.5*4*5*2*0.35	m ²	77.00	
		1.4*20*10*0.1	m ²	28.00	
				RAZEM	105.00
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ,cokolików, policzków, i podstopni.	m ²		
		105	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
d.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie (akrylowanie) istniejącej posadzki PCW wraz z przygotowaniem podłoża - parter	m ²		
		127.0	m ²	127.00	
				RAZEM	127.00