

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-15/ GEBERIT 0303-03	Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 110 mm o poł. zgrzewanych na ścianach budynków 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-15/ GEBERIT 0304-04	Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o poł. zgrzewanych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 7-12 0102-04	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 4,7	m ² m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
5	KNR-W 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 4,7	m ² m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
6	analiza indywidualna	rewitalizacja zaworów czerpalnych -czyszczenie i dwukrotne malowanie 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm 5	msc. msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-02 0218-06	demontaż i ponowny montaż zlewu kamionkowego kwasoodpornego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 50 mm EI60 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 40 EI60 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 25mm EI60 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-01	Przegrody ogniowe dla rur o śr zewn. 22mm EI120 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000