

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pomieszczenia 114 w budynku HYDRO WILIŚ  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA  
ADRES INWESTORA : 80-952 GDAŃSK-WRZESZCZ UL. G. NARUTOWICZA 11/12  
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Adaptacja pomieszczeń 114</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
2	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV [2,79+1,50+4,28]*3,40-1,0*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,938	 25,938
3	KNR-W 2-02 d.1 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - z wypełnieniem płytami z weł. min. do izol. ścian dział.-70mm [2,79+1,50+4,28]*3,40-1,0*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,938	 25,938
4	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,0x2,20 m z naświetlem 1,0x1,15 m oszklonych szkłem bezpiecznym 1,0*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	 3,200
5	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
6	NNRNKB d.1 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą <sup>1</sup> - powierzchnie poziome 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
7	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 8 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
8	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,9+20,9+3,35*[9,82*2+4,29*4+4,28*2]-0,90*2,0*5-1,0*1,15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182,456	 182,456
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,9+20,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,800	 41,800
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,35*[9,82*2+4,29*4+4,28*2]-0,90*2,0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142,956	 142,956
12	d.1 wycena indywidualna	Roboty elektryczne związane z dostosowaniem instalacji do nowej funkcji [ montaż wyłączników oraz zmiany w instalacji oświetleniowej, przesunięcia gniazd elektrycznych 230V, komputerowych i telefonicznych], wymiana lamp oświetleniowych 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000