
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - Skrzydło B
ADRES INWESTYCJI : Wydział Zarządzania PG
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2011



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi w pokojach 704, 705, 706, 707			
1 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- dźwiękoszczelne 0.8*2.0*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
2		Wymiana podłogi w pom 704			
2 d.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
3 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
4 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na gładko 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
5 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 28.8+1.0*0.3+(5.28*2+5.78*2-1.0+0.3*2)*0.1	m ² m ²	 31.272	
				RAZEM	31.272
6 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 31.272	m ² m ²	 31.272	
				RAZEM	31.272
3		Malowanie pokoju 704			
7 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.28*2+5.78*2)*3.2-5.2*2	m ² m ²	 60.384	
				RAZEM	60.384
8 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 60.384	m ² m ²	 60.384	
				RAZEM	60.384
9 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
10 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
11 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2 - zabezpieczenie podłogi 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
12 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.2*2+0.5*2	m m	 7.400	
				RAZEM	7.400
13 d.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*2.0*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
4		Malowanie pokoju 701			
14 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.70	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
15 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.7	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
16 d.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba trudnościeralna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (5.78+5.14)*2*3.2-2.42*2.04*2+0.25*(2.04*2+2.42)*2	m ² m ²	 63.264	
				RAZEM	63.264

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 63.264	m ² m ²		
				63.264	
				RAZEM	63.264
18	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż folii R*2 28.7	m ² m ²		
				28.700	
				RAZEM	28.700
19	d.4 wycena indywidualna	Zabezpieczenie lamp 6 szt i czujek ppoż. na suficie przed zabrudzeniem 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4 wycena indywidualna	Zdjęcie i ponowne założenie tablic 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wstawienie drzwi pomiędzy pokojami 816 i 817			
21	KNR 4-01 d.5 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 1.4	m m		
				1.400	
				RAZEM	1.400
22	KNR 4-01 d.5 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4	m m		
				1.400	
				RAZEM	1.400
23	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.9*2.1*0.18	m ³ m ³		
				0.340	
				RAZEM	0.340
24	KNR-W 2-02 d.5 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkalnego dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.0	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
6		Instalacja gniazd internetowych i zasilających			
26	d.6 analiza indywidualna	w pokojach 704 , 705 , 706, 707, 714 osadzić gniazda do internetu- łącznie 26 gniazd kable prowadzić z pom 808 oraz 16 gniazd zasilających w pokoju 714 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wstawienie umywalki w pom 706			
27	KNNR 4 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 d.7 0105-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.7 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 d.7 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 d.7 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywóz i utylizacja gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km 28.8*0.02+0.347	m ³ m ³	 0.923	
				RAZEM	0.923