

.....
(pieczęćka firmowa wykonawcy)

ZP 296/019/RB/11

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Po usunięciu wierzchniej warstwy podłogi drewnianej (parkietu) – istniejące podłoże betonowe naprawić, oczyścić, zagruntować i wyrównać za pomocą wylewki samopoziomującej. We wskazanych fragmentach ułożyć i przykleić gotowy parkiet dębowy gr. 20mm. Obrzeża wykończyć mosiężną listwą dylatacyjną, a przy ścianach listwą drewnianą. W części podłogi przeznaczonej pod krzesła audytoryjne wykonać wylewkę do poziomu górnej powierzchni podłogi drewnianej odejmując grubość wykładziny obiektowej PCV typu tarkett, która zostanie ułożona w drugim etapie prac. Zastosować wykładzinę rulonową, zgrzewaną do podłoża, homogeniczną, odporną na duże natężenie ruchu i zabrudzenia, antystatyczną, niepalną, nie wydzielającą substancji toksycznych o gr. min. 3mm.